

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Reparação e impermeabilização do Lago		
1	1.1	Preparação das superfícies a tratar, de forma a garantir uma base firme e coesa, incluindo picagem de reboco existente nas paredes e lavagem das superfícies para remoção de poeiras, partículas soltas, contaminações e restos de partículas que dificultem a aderência, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento e transporte dos resíduos a vazadouro autorizado	m2	112,7595
2	1.2	Reparação, reforço e regularização de paredes e fundo de lago com argamassa de reparação estrutural SikaRep-2400, ou equivalente, (1 camada com min 4cm espessura), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	112,7595
3	1.3	Execução de Meia cana com argamassa de reparação estrutural SikaRep-2400, ou equivalente, em zona de passagem das paredes com o fundo do lago, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	ml	62,64
4	1.4	Revestimento de paredes e fundo com micro-argamassa de impermeabilização flexível - SikaTop Reservoir, ou equivalente, (2camadas), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	112,7595
	2	Conservação do gradeamento metálico		
5	2.1	Preparação das superfícies a tratar (lixagem e limpeza) e aplicação de pintura com esmalte para aplicação direta sobre ferrugem simultaneamente primário e acabamento \" hammerite- Robialac\", 2 demãos, acabamento Martelado, cizento prata, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	ml	48,82