

ARTIGOS	TRABALHOS DE LIMPEZAS E DESINFEÇÃO DO SISTEMA DE CONDUTAS DE INSUFLAÇÃO E EXTRAÇÃO DE AVAC NO EDIFÍCIO DA PRAÇA DE LONDRES Nº2 EM LISBOA nº2 -	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
CAP.	DESCRIÇÃO				
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				0,00 €
2	DEMOLIÇÕES, DESMONTES E ABERTURAS				0,00 €
3	LIMPEZAS COM REGISTO FOTOGRÁFICO DO INÍCIO E FIM				0,00 €
4	HIGIENIZAÇÃO				0,00 €
5	SELAGEM DE ABERTURAS DE CONDUTAS COM NECESSÁRIO ISOLAMENTO				0,00 €
6	APLICAÇÃO DE FLEXÍVEIS JUNTO AOS VENTILADORES				0,00 €
7	RELATÓRIO FINAL				0,00 €
1	Medidas e proteções necessárias das zonas objeto de intervenção, para cumprimento das regras de segurança, de acordo com o estabelecido no Decreto-Lei nº 273/2003 de 29 de outubro, no ponto nº3. Serão adicionadas as Fichas de				
1.1	Segurança, de acordo com os trabalhos a executar legislação em vigor: D.L. nº 59/99 de 2 de março, alterados pelo D.L. nº 245/2003 de 7 de outubro, <u>alterado posteriormente pelo D.L. nº 43/2005 de 22 fevereiro e D.L. nº 155/95 de 1 de</u> Julho, alterado pelo D.L. 273/2003 de 29 de outubro, este capítulo compreende a montagem, construção, manutenção e desmontagem do estaleiro	vg		0,00 €	0,00 €
2	DEMOLIÇÕES, DESMONTES E ABERTURAS				
2.1	Desmonte/abertura de vãos nas condutas em chapa, com equipamento adequado, para posterior reposição incluindo os necessários isolamentos e revestimentos.	vg		0,00 €	0,00 €
2.2	Remoção de todos os equipamentos terminais afetos à rede;	vg		0,00 €	0,00 €
3	LIMPEZAS COM REGISTO FOTOGRÁFICO DO INÍCIO E FIM				
3.1	Limpeza da rede de condutas com equipamento adequado robots do avac do Edifício da Praça de Londres em Lisboa				
3.2	Limpeza e desinfeção de sistemas AVAC	vg		0,00 €	0,00 €
3.3	Limpeza das unidades de tratamento de ar	vg		0,00 €	0,00 €
3.4	De seguida é realizada a lavagem com recurso à água armazenada no outro tanque do equipamento. Pode ser ligado à rede de água para trabalho contínuo podendo ainda ser equipado com um microaspirador para aspiração prévia antes de aplicar o produto químico	vg		0,00 €	0,00 €
3.5	Colocação de escovilhão ou robot adequado na conduta ou pelos difusores/grelhas, que por pressão controlada vão percorrer toda a sua extensão desprendendo as impurezas das suas superfícies, permitindo assim a sua aspiração.	vg		0,00 €	0,00 €

ARTIGOS	TRABALHOS DE LIMPEZAS E DESINFECÇÃO DO SISTEMA DE CONDUTAS DE INSUFLAÇÃO E EXTRAÇÃO DE AVAC NO EDIFÍCIO DA PRAÇA DE LONDRES Nº2 EM LISBOA nº2 -	MAPA DE TRABALHOS			
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS	Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
4.	HIGIENIZAÇÃO				
4.1	Aplicação de produto químico desinfetante no interior da conduta com vista à eliminação de potenciais contaminantes existentes. Tem como princípio de funcionamento gerar um fumo de grande espectro que garante a desinfeção da conduta e de todos os componentes do sistema AVAC.	vg		0,00 €	0,00 €
5.	SELAGEM DE ABERTURAS DE CONDUTAS COM NECESSARIO ISOLAMENTO				
5.1	Fornecimento e colocação das portas de visita necessárias nas condutas para um trabalho adequado de acordo com as suas dimensões e forma aplicando o isolamento adequado.	vg		0,00 €	0,00 €
6.	APLICAÇÃO DE FLEXIVEIS JUNTO AOS VENTILADORES				
6.1	Fornecimento e aplicação de tubagem flexível com braçadeiras adequadas	vg		0,00 €	0,00 €
7	RELATORIO FINAL				
7.1	Elaboração de Relatório Técnico do serviço com a descrição dos trabalhos efetuados, registo fotográfico ou filmagem, identificando as condições das condutas do sistema AVAC antes e após a intervenção, assim como considerações gerais.	vg		0,00 €	0,00 €