



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Higiene e segurança		
1	1.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.	vg	1
	2	Estaleiro		
2	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	3	Trabalhos de execução de estacionamento junto ao centro de saúde		
3	3.1	Remoção cuidada de muro de alvenaria de pedra, incluindo armazenamento para posterior reaplicação.	ml	22,8
4	3.2	Remoção de lancil guia de pedra, incluindo fundação	ml	22,8
5	3.3	Levantamento do revestimento de passeios, estacionamento e arruamentos existentes em cubo de granito 10*10cm.	m2	=1,2*22,8
6	3.4	Escavação para acerto de cotas incluindo, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos a vazadouro autorizado.	vg	1
7	3.5	Fornecimento e assentamento de lancil de betão 100*12*15*25cm, incluindo movimento de terras, fundação em betão simples, tapamento de juntas, e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com o pormenor	ml	36,7
8	3.6	Fornecimento e assentamento de guia de betão 100*08*25cm, incluindo movimento de terras, fundação em betão simples, tapamento de juntas, e todos os trabalhos e materiais necessários de acordo com o pormenor	ml	22,1
	3.7	Base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicação em passeios e estacionamento.		
9	3.7.1	Em material granular britado _ base com 15cm de espessura após a compactação por meios mecânicos - Estacionamento	m2	260
10	3.8	Fornecimento e assentamento do pavimento a cubos de granito cinza 10*10cm assente sobre a almofada de areia a traço seco, incluindo tapamento de juntas a traço de cimento e areia líquido e compactação por meios mecânicos em passeio e estacionamento.	m2	260
11	3.9	Execução de muro de alvenaria de pedra, com material existente, incluindo fundação com massame de betão.	ml	19
12	3.10	Trabalhos de remates com as zonas evolutivas.	vg	1
13	3.11	Fornecimento e aplicação de tampa grelhada em FFD em caixa de visita de águas pluviais existente.	vg	1
14	3.12	Fornecimento e aplicação de negativos em tubagem PP corrugado.	vg	1
	4	Painéis Fotovoltaicos		
15	4.1	Fornecimento e montagem de painéis Fotovoltaicos 375Wp Thinktech.	UN	32
16	4.2	Fornecimento e montagem de estrutura para fixar os 32 painéis	vg	1
17	4.3	Fornecimento e montagem de Inversor Huawei Sun 2000 12KTL	UN	1
18	4.4	Fornecimento e montagem de Caixa e contador de energia, com modem e antena	UN	1
19	4.5	Fornecimento e montagem de cabos e acessórios de interligação para sistema fotovoltaico.	vg	1