

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro de acordo com a legislação em vigor, incluindo vedação da obra, entradas protegidas com redes, andaimes e tapumes necessários para garantir a proteção da circulação das pessoas.	vg	1
2	1.2	Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente e especificações técnicas, ou outras medidas de segurança necessárias, todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
3	1.3	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, conforme legislação em vigor e sua implementação em obra	vg	1
	2	Escavação		
	2.1	Execução de muro de vedação		
4	2.1.1	Retirar o muro existente no local e abrir fundação	UN	1
5	2.1.2	Material e mão de obra para execução de muro de vedação com 1,00,mt de altura levando um lintel de betão armado 0,25X0,50X0,50 na fundação no seu topo leva um bloco de lintel completado com 2 ferros de 10mm no seu interior, sendo fortificado com pilares de 5 em 5mt, o acabamento do muro sera rebocado e pintado.	UN	1
	2.2	Execução da Berma		
6	2.2.1	A berma tout-venant compactado	vg	1
	3	Aplicação de Paineis de rede		
7	3.1	Aplicação de Paineis de rede Verde Lacada sendo reforçada com os acessórios necessários para a sua aplicação	UN	1