E.R. 110 - Santo da Serra/ Portela/ Porto da Cruz/ Terra Batista

(Folha 1 de 14 - PK 0+000 ao PK 1+000)

Plataforma existente

PKs	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000
Largura da via (m)	7.23	6.18	6.95	6.21	6.49	10.49	6.29	6.40	6.37	7.04	7.37
Interseções e Rotundas	ROTUNDA										

Caracterização do pavimento existente

		0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000
	(Área m2)	653.28	736.87	749,51	750.72	798.59	995.13	869.22	829.35	797.61	811.80	
Levantamento Visual	Faixa Esquerda											
	Faixa direita											
Outras carateristicas												

Legenda: Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) / Lomba / Deformação (Loca*) / Fundação em paralelos basálticos / Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento

		0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda											
	Faixa direita											

Legenda: Fresagem + BB (5cm) / BB (5cm) em recarga / Remoção do pav. existente + Pav. novo / BB Surf (5cm) + BB rega (pontual)

Sistema de drenagem existente

	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000
Valetas (Esq.)											
Drenagem transversal											
Valetas (Dir.)											

Legenda: Obstruida / Danificada / Rebaixada / Fissurada / RC - Revestimento a cubos / RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem

	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000
Valetas (Esq.)											
Drenagem transversal											
Valetas (Dir.)											

Legenda: Limpeza / Reconstrução / Capeamento 5cm / Nova / RC - Revestimento a cubos / RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização

		0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000
Esquerda	Sinais verticais	(4) (1) (4)	(4) (4)					(4)				
	Paineis / Setas											
	Guardas											
Sinalização horizontal	Guia											
	Eixo	LBT (0.12) 1.5/2	LBC (0.12)	LBT (0.12) 1.5/2	LBC (0.12)	LBT (0.12) 1.5/2	LBC (0.12)	LBT (0.12) 1.5/2	LBC (0.12)	LBT (0.12) 1.5/2		LBC (0.12)
	Guia											
Direita	Guardas											
	Paineis / Setas											
	Sinais verticais				(4)							

Legenda: GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) / DPM (novo) / GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) / GR - Guarda rígida com ameias (nova) / GR - Guarda rígida s/ ameias existente (correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar / GR - Guarda rígida (nova) / MS - Muro Suporte

Outras ocorrências

	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000
Faixa Esquerda											
Faixa direita											