E.R. 110 - Santo da Serra/ Portela/ Porto da Cruz/ Terra Batista

(Folha 13 de 14 - PK 12+000 ao PK 13+000)

Plataforma existente

PKs	12+000	12+100	12+200	12+300	12+400	12+500	12+600	12+700	12+800	12+900	13+000
Largura da via (m)	6.22	6.08	5.96	6.11	7.02	7.26	6.25	6.11	6.16	6.31	6.62
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente

		(Área m2) 698.86	712.88	705.13	796.14	830.29	733.56	730.05	765.59	744.49	787.49
Levantamento Visual	Faixa Esquerda										
	Faixa direita										
Outras carateristicas											

Legenda: Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) / Lomba / Deformação (Loca*) / Fundação em paralelos basálticos / Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento

Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	

Legenda: Fresagem + BB (5cm) / BB (5cm) em recarga / Remoção do pav. existente + Pav. novo / BB Surf (5cm) + BB rega (pontual)

Sistema de drenagem existente

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	PH Ø300 ; PH
Valetas (Dir.)	

Legenda: Obstruida / Danificada / Rebaixada / Fissurada / RC - Revestimento a cubos / RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	PH Ø300 ; PH
Valetas (Dir.)	

Legenda: Limpeza / Reconstrução / Capeamento 5cm / Nova / RC - Revestimento a cubos / RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização

Esquerda	Sinais verticais	(4) (4) (3) (4)
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal	Guia	
	Eixo	LBT (0.12) 1.5/2 ; LBT (0.12) 1.5/2 ; LBC (0.12) ; LBT (0.12) 1.5/2 ; LBC (0.12) ; LBT (0.12) 1.5/2 ; LBC (0.12)
	Guia	
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	(1) (4) (3) (4)

Legenda: GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) / DPM (novo) / GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) / GR - Guarda rígida com ameias (nova) / GR - Guarda rígida s/ ameias existente (correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar / GR - Guarda rígida (nova) / MS - Muro Suporte

Outras ocorrências

Faixa Esquerda	
Faixa direita	