E.R. 202 - Terreiros/ Poiso

(Folha 3 de 4 - PK 6+000 ao PK 7+000)

Plataforma existente

PKs	6+000	6+100	6+200	6+300	6+400	6+500	6+600	6+700	6+800	6+900	7+000
Largura da via (m)	5.80	5.55	5.66	6.52	6.15	5.57	6.27	5.72	6.22	6.18	6.00
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente

		(Área m2) 648.82	639.42	651.62	668.76	710.36	690.27	688.07	660.32	708.50	698.27
Levantamento Visual	Faixa Esquerda										
	Faixa direita										
Outras carateristicas											

Legenda: Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) / Lomba / Deformação (Loca*) / Fundação em paralelos basálticos / Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento

Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	

Legenda: Fresagem + BB (5cm) / BB (5cm) em recarga / Remoção do pav. existente + Pav. novo / BB Surf (5cm) + BB rega (pontual)

Sistema de drenagem existente

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	

Legenda: Obstruida / Danificada / Rebaixada / Fissurada / RC - Revestimento a cubos / RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	

Legenda: Limpeza / Reconstrução / Capeamento 5cm / Nova / RC - Revestimento a cubos / RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização

Esquerda	Sinais verticais	(4) 50 (4)
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal	Guia	
	Eixo	LBT (0,12) 1,5/2 · LBC (0,12) · LBT (0,12) 1,5/2 · LBC (0,12)
	Guia	
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	(4) 50 (4)

Legenda: GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) / DPM (novo) / GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) / GR - Guarda rígida com ameias (nova) / GR - Guarda rígida s/ ameias existente (correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar / GR - Guarda rígida (nova) / MS - Muro Suporte

Outras ocorrências

Faixa Esquerda	
Faixa direita	