E.R. 204 - Assomada/ Gaula

(Folha 2 de 4 - PK 1+000 ao PK 2+000)

Plataforma existente

PKs	1+000	1+100	1+200	1+300	1+400	1+500	1+600	1+700	1+800	1+900	2+000
Largura da via (m)	12.53	12.55	12.88	16.79	12.17	10.31	10.48	8.57	8.75	9.51	5.90
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente

	(Área m2)	1404.88	1643.60	1462.91	1600.31	1736.06	1138.52	1109.08	1022.00	991.98	872.72
Levantamento Visual	Faixa Esquerda										
	Faixa direita										
Outras carateristicas											

Legenda: Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) / Lomba / Deformação (Loca*) / Fundação em paralelos basálticos / Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento

Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	

Legenda: Fresagem + BB (5cm) / BB (5cm) em recarga / Remoção do pav. existente + Pav. novo / BB Surf (5cm) + BB rega (pontual)

Sistema de drenagem existente

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	PH
Valetas (Dir.)	

Legenda: Obstruida / Danificada / Rebaixada / Fissurada / RC - Revestimento a cubos / RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	PH
Valetas (Dir.)	

Legenda: Limpeza / Reconstrução / Capeamento 5cm / Nova / RC - Revestimento a cubos / RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização

Esquerda	Sinais verticais	(1) (1) (3) (4) (4) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1)
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal	Guia	
	Eixo	LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBT (0.12) 1.5/2
	Guia	
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	(4) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

Legenda: GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) / DPM (novo) / GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) / GR - Guarda rígida com ameias (nova) / GR - Guarda rígida (nova) / GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter / (2) - Substituir prumo / (3) - Substituir sinal / Painel / (4) - Novo a montar / GP - Guarda de passeio (nova)

Outras ocorrências

Faixa Esquerda	
Faixa direita	