E.R. 206 - Gaula/ Águas Mansas

(Folha 1 de 9 - PK 0+000 ao PK 1+000)

Plataforma existente

PKs	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000
Largura da via (m)	8.15	10.22	8.88	8.46	5.92	5.92	9.44	8.02	7.74	5.92	6.00
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente

	(Área m2)	1137.92	1377.21	1250.39	852.38	735.56	975.16	960.38	877.17	743.55	699.81
Levantamento Visual	Faixa Esquerda										
	Faixa direita										
Outras carateristicas											

Legenda: Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) / Lomba / Deformação (Loca*) / Fundação em paralelos basálticos / Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento

Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	

Legenda: Fresagem + BB (5cm) / BB (5cm) em recarga / Remoção do pav. existente + Pav. novo / BB Surf (5cm) + BB rega (pontual)

Sistema de drenagem existente

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	PH
Valetas (Dir.)	

Legenda: Obstruida / Danificada / Rebaixada / Fissurada / RC - Revestimento a cubos / RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	PH
Valetas (Dir.)	

Legenda: Limpeza / Reconstrução / Capeamento 5cm / Nova / RC - Revestimento a cubos / RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização

Esquerda	Sinais verticais	40 (1); (4) (3); (4); (1) (3) (4); (4)
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal	Guia	
	Eixo	LBC (0.12); LBT (0.12) 1.5/2; LBC (0.12); LBT (0.12) 1.5/2; LBC (0.12); LBT (0.12) 1.5/2; LBC (0.12); LBT (0.12) 1.5/2; LBC (0.12); LBT (0.12) 1.5/2; LBC (0.12)
	Guia	
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	(1) (1) (1) 40 (1); (4) (4); 9 (1) (4); (4) (1) (1) (4); (4)

Legenda: GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) / DPM (novo) / GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) / GR - Guarda rígida com ameias (nova) / GR - Guarda rígida s/ ameias existente (correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar / GR - Guarda rígida (nova) / MS - Muro Suporte

Outras ocorrências

Faixa Esquerda	
Faixa direita	