E.R. 206 - Gaula/ Águas Mansas

(Folha 2 de 9 - PK 1+000 ao PK 2+000)

Plataforma existente

PKs	1+000	1+100	1+200	1+300	1+400	1+500	1+600	1+700	1+800	1+900	2+000
Largura da via (m)	6.00	6.11	12.49	7.34	7.13	6.20	7.36	10.90	7.13	8.84	5.73
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente

	(Área m2)	698.96	881.64	810.95	798.58	871.09	822.80	859.02	957.73	730.16	738.72
Levantamento Visual	Faixa Esquerda										
	Faixa direita										
Outras carateristicas											

Legenda: Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) / Lomba / Deformação (Loca*) / Fundação em paralelos basálticos / Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento

Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	

Legenda: Fresagem + BB (5cm) / BB (5cm) em recarga / Remoção do pav. existente + Pav. novo / BB Surf (5cm) + BB rega (pontual)

Sistema de drenagem existente

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	PH PH PH PH PH
Valetas (Dir.)	

Legenda: Obstruida / Danificada / Rebaixada / Fissurada / RC - Revestimento a cubos / RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	PH PH PH PH PH
Valetas (Dir.)	

Legenda: Limpeza / Reconstrução / Capeamento 5cm / Nova / RC - Revestimento a cubos / RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização

Esquerda	Sinais verticais	(3) (3) (3) (1) (4) (1) (1) (4)
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal	Guia	
	Eixo	LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2 LBC (0.12) LBT (0.12) 1.5/2
	Guia	
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	(3) (1) (4) (4) (1) (1) (4)

Legenda:
- GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)
- DPM (novo)
- GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica)
- GR - Guarda rígida com ameias (nova)
- GR - Guarda rígida s/ ameias existente (correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar
- GR - Guarda rígida (nova)
- MS - Muro Suporte

Outras ocorrências

Faixa Esquerda	
Faixa direita	