E.R. 206 - Gaula/ Águas Mansas

(Folha 3 de 9 - PK 2+000 ao PK 3+000)

Plataforma existente

PKs	2+000	2+100	2+200	2+300	2+400	2+500	2+600	2+700	2+800	2+900	3+000
Largura da via (m)	5.73	7.02	10.08	7.85	6.73	6.41	7.61	8.94	7.96	7.17	6.38
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente

		(Área m2) 801.06	876.43	776.24	917.44	780.29	905.72	845.98	829.63	841.57	881.84
Levantamento Visual	Faixa Esquerda										
	Faixa direita										
Outras carateristicas											

Legenda: Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) / Lomba / Deformação (Loca*) / Fundação em paralelos basálticos / Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento

Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	

Legenda: Fresagem + BB (5cm) / BB (5cm) em recarga / Remoção do pav. existente + Pav. novo / BB Surf (5cm) + BB rega (pontual)

Sistema de drenagem existente

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	PH; PH; PH
Valetas (Dir.)	

Legenda: Obstruida / Danificada / Rebaixada / Fissurada / RC - Revestimento a cubos / RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	PH; PH; PH Ø300
Valetas (Dir.)	

Legenda: Limpeza / Reconstrução / Capeamento 5cm / Nova / RC - Revestimento a cubos / RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização

Esquerda	Sinais verticais	(4); (3) (4); (4); (4); (4); (3) (4)
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal	Guia	
	Eixo	LBT (0.12) 1.5/2; LBC (0.12); LBT (0.12) 1.5/2; LBC (0.12); LBT (0.12) 1.5/2; LBC (0.12); LBT (0.12) 1.5/2; LBC (0.12); LBT (0.12) 1.5/2; LBC (0.12); LBT (0.12) 1.5/2
	Guia	
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	(4); (4); (4) (1); (4); (4); (4); (4) (4)

Legenda: GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) / DPM (novo) / GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica) / GR - Guarda rígida com ameias (nova) / GR - Guarda rígida s/ ameias existente (correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar / GR - Guarda rígida (nova) / MS - Muro Suporte

Outras ocorrências

Faixa Esquerda	
Faixa direita	