E.R. 206 - Gaula/ Águas Mansas

(Folha 5 de 9 - PK 4+000 ao PK 5+000)

Plataforma existente

PKs	4+000	4+100	4+200	4+300	4+400	4+500	4+600	4+700	4+800	4+900	5+000
Largura da via (m)	10.68	5.30	8.29	7.50	9.19	7.12	8.32	7.09	7.88	7.63	6.72
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente

	(Área m2)	812.77	811.47	864.78	973.74	933.35	807.22	812.21	826.75	845.53	824.96
Levantamento Visual	Faixa Esquerda										
	Faixa direita										
Outras carateristicas											

Legenda: Diversas Patologias (Fendilhação, Pele de crocodilho, Arrancamento, Rodeiras, Irregularidade) / Lomba / Deformação (Loca*) / Fundação em paralelos basálticos / Semi-penetração

Trabalhos de intervenção no pavimento

Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda	
	Faixa direita	

Legenda: Fresagem + BB (5cm) / BB (5cm) em recarga / Remoção do pav. existente + Pav. novo / BB Surf (5cm) + BB rega (pontual)

Sistema de drenagem existente

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	

Legenda: Obstruida / Danificada / Rebaixada / Fissurada / RC - Revestimento a cubos / RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem

Valetas (Esq.)	
Drenagem transversal	
Valetas (Dir.)	

Legenda: Limpeza / Reconstrução / Capeamento 5cm / Nova / RC - Revestimento a cubos / RB - Revestimento a betão

Trabalhos a realizar na sinalização

Esquerda	Sinais verticais	(1) (4) / (4) / (1) (4) (4) / (1) (4) / (4)
	Paineis / Setas	
	Guardas	
Sinalização horizontal	Guia	
	Eixo	LBT (0,12) 1,5/2 / LBT (0,12) 1,5/2 / LBC (0,12) / LBT (0,12) 1,5/2 / LBC (0,12) / LBT (0,12) 1,5/2 / LBC (0,12) / LBC (0,12) / LBT (0,12) 1,5/2 / LBC (0,12) / LBT (0,12) 1,5/2
	Guia	
Direita	Guardas	
	Paineis / Setas	
	Sinais verticais	(4) (1) / (4) / (4) (4) (1) / (1) / (4) (1) / (4)

Legenda:
- GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo)
- DPM (novo)
- GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção altimétrica)
- GR - Guarda rígida com ameias (nova)
- GR - Guarda rígida s/ ameias existente (correção altimétrica c/ameias) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Painel (4) - Novo a montar
- GR - Guarda rígida (nova)
- MS - Muro Suporte

Outras ocorrências

Faixa Esquerda	
Faixa direita	