



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Local de execução
	1	Remoção de colector do colector do Esgoto			
1	1.1	Remoção do coletor de esgoto desactivado em FFD DN 200 á vista na ponte, incluindo a remoção dos apoios, de acordo com o solicitado pelo Dono de obra. A tubagem ficará depositada em obra para levantamento da responsabilidade dos serviços da câmara municipal.	vg	1	
	2	Execução de caixa para descargado fundo do rio junto ao Açude 2			
2	2.1	Execução da caixa para instalação das comportas murais,	UN	1	=G5
	2.2	Fornecimento e colocação de tampas estanque em PE			
3	2.2.1	Tampa 0,60x0,60	UN	1	
4	2.2.2	Tampa 0,20x0,20	UN	2	
5	2.3	Fornecimento e colocação de comportas Mural DN300 em Aço Inox 304	UN	2	
	3	Trabalhos complementares na zona do Carvalhedeo para encaixe da nova obra com a existente			
6	3.1	Fornecimento e assentamento do guia em betão (Dim:100*25*10cm), incluindo movimento de terras, fundação em betão simples, tapamento de juntas e todos os trabalhos e materiais necessários..	ml	54	
7	3.2	Fornecimento e execução de pavimento em calçada cubo de granito com uma secção média de 11-11cm, compactada a maço calcão, incluindo escavação e aterro para abertura de caixa, compactação do terreno, base ABGE 0/31.5 compactado a 95% Proctor (CBR = ou > 20%), aplicada com 15cm de espessura, camada de assentamento de areia (0,2-2mm) com cal com 20cm de espessura, preenchimento das juntas com pó de pedra, incluindo o carregamento, transporte, descarga espalhamento e compactação de todas as camadas e todos os trabalhos necessários à sua execução.	m2	119	
	4	Alteração da caixa da Estação de Bombagem da Inatel na rua do Carvalhedeo			
8	4.1	Rebaixamento da caixa de estação de bombagem da Inatel para as novas cotas do passeio, incluindo todos os trabalhos de construção civil	vg	1	
9	4.2	Colocação de tampa em FFD D400 com 1250x900 para acesso a caixa da estação de bombagem, incluído todos os reforços para a colocação da tampa e bom funcionamento da mesma.	vg	1	