

Plataforma existente											
PKs	0+000	0+100	0+200	0+300	0+400	0+500	0+600	0+700	0+800	0+900	1+000
Largura da via (m)	8,25	8,14	7,92	8,14	8,14	7,92	7,92	7,92	7,70	8,03	8,80
Interseções e Rotundas											

Caracterização do pavimento existente											
Levantamento Visual	Faixa Esquerda										
	Faixa direita										
Outras características											
Legenda		Diversas Patologias (Fendilhiação, Pele de crocodilo, Arrancamento, Rodéiras, Irregularidade) Lomba Deformação / Fundação em patateiros basilíticos Semi-penetração									

Trabalhos de intervenção no pavimento											
Intervenção no pavimento	Faixa Esquerda										
	Faixa direita										
Legenda		Freagem + BB (5cm) BB (5cm) em recarga Remoção do pav. existente + Pav. novo BB Surf (5cm) + BB reg (pontual)									

Sistema de drenagem existente											
Valeias (Esq.)											
Drenagem transversal		PH Diam. 500 Obstruída	PH Diam. 600 Obstruída			PH Diam. 500 Obstruída				PH Diam. 500 Obstruída	Gelha metálica Obstruída (Fosso)
Valeias (Dir.)											
Legenda		Obstruída Danificada / Rebakada Fissurada / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão									

Trabalhos a realizar no sistema de drenagem											
Valeias (Esq.)											
Drenagem transversal		PH Diam. 500 Limpar	PH Diam. 600 Limpar			PH Diam. 500 Limpar				PH Diam. 500 Limpar	Substituir Gelha Limpar (Fosso)
Valeias (Dir.)											
Legenda		Limpeza Reconstrução Capejamento 5cm Nova / RC - Revestimento a cubos RB - Revestimento a betão									

Trabalhos a realizar na sinalização											
Esquerda	Sinais verticais										(1) (1)
	Placéis / Setas										
Sinalização horizontal	Guardas	LBC (0.12)									LBC (0.12)
Direita	Guardas	LBT (0.10) 1,5/2									LBC (0.12)
Direita	Placéis / Setas										
	Sinais verticais										
Legenda		GSM - Guarda de segurança metálica + DPM (novo) DPM (novo) GR - Guarda rígida c/ ameias existente (executar correção alimétrica) / (1) - A manter (2) - Substituir prumo (3) - Substituir sinal / Placel (4) - Novo a montar GR - Guarda rígida s/ ameias existente (executar correção alimétrica c/ameias)									

Outras ocorrências											
Faixa Esquerda		Delimitadores: 8 un.	Delimitadores: 8 un.	Delimitadores: 8 un.	Delimitadores: 8 un.	Delimitadores: 8 un.	Delimitadores: 8 un.	Delimitadores: 8 un.	Delimitadores: 8 un.	Delimitadores: 10 un.	Delimitadores: 10 un.
Faixa direita		Delimitadores: 8 un.	Delimitadores: 8 un.	Delimitadores: 8 un.	Delimitadores: 8 un.	Delimitadores: 8 un.	Delimitadores: 8 un.	Delimitadores: 8 un.	Delimitadores: 8 un.	Delimitadores: 10 un.	Delimitadores: 10 un.