

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Nota	NOTAS PRÉVIAS		
	Nota	De acordo com o estipulado no DL 18/2008, ao adjudicatário compete disponibilizar e fornecer todos os meios necessários para a realização da obra e dos trabalhos preparatórios ou acessórios, nomeadamente: - Fornecimento, montagem, exploração e desmontagem das instalações provisória; - Implementação das medidas de segurança previstas na legislação em vigor; - Topografia e implantação geral da obra; - Deposição e devido encaminhamento da totalidade dos resíduos de construção para operador de gestão licenciado para esse efeito.		
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Limpeza e remoção de muro de alvenaria de pedra existente, incluindo transporte a vazadouro.	vg	1
	2	ALVENARIAS DE PEDRA		
2	2.1	Execução de muro de suporte em alvenaria de uma face à vista em pedra de granito da região, incluindo abertura de fundação em terreno rochoso, todo o movimento de terras, trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	m2	99
3	2.2	Execução de muro/guarda lateral com 1.00mt de altura, em alvenaria de granito da região, com duas faces à vista, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	ml	25
	3	PAVIMENTOS		
4	3.1	Recolocação de cubos de granito na faixa de rodagem, bermas, valetas e concordâncias, aplicados sobre almofada de saibro de boa qualidade com 5cm de espessura, incluindo remoção da calçada existente para posterior recolocação, fornecimento de cubos de granito da região que sejam necessários à sua reposição, recobrimento de juntas, compactação com cilindro, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	m2	144