

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitários, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo todas as prescrições relativas à implementação e ao Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde (Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de Dezembro, c/ alteração da Lei nº 52/2021 de 10 de Agosto), incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem, limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações e todos os trabalhos associados.	vg	1
	2	REPARAÇÃO DE REDES		
3	2.1	Remoção cuidada de redes de protecção de saca-bolas, em nylon, incluindo todos os equipamentos e materiais necessários, c/ transporte do material reaproveitável a estaleiro do dono de obra e os detritos a vazadouros devidamente licenciados	m	271
4	2.2	Reparação de postes c/ c/ 7m de altura, incluindo desempenos, reforços se necessário e pinturas, na lateral do campo de treinos pequeno (nº2)	UN	2
	2.3	Fornecimento e reparação/substituição de rede electrossoldada igual à existente, do tipo "Fortinet" da "Vedicerca" em zonas pontualmente degradadas e inexistentes, incluindo fixações, restantes materiais e acessórios necessários, nos 2 campos		
5	2.3.1	Zona de portão de homem entre os 2 campos, a Sul	m2	3,75
6	2.3.2	Atrás da baliza Norte	m2	6
7	2.3.3	Zonas pontuais degradadas e inexistentes	m2	5
8	2.4	Fornecimento e aplicação de vedação na encosta do topo Norte do Campo de Treinos, do tipo "Fortinet" da "Vedicerca" ou equivalente, c/ altura de 2,50m e 6 prumos em aço galvanizado, na cor verde c/ fundações em betão ciclópico, incluindo todos os equipamentos, materiais, acessórios e trabalhos necessários à sua perfeita aplicação, ligando a rede existente do campo à rede do antigo campo de tiro	m	14,5
9	2.5	Fornecimento e aplicação de topos em PVC nos postes metálicos, das cabeceiras	UN	60
10	2.6	Fornecimento e aplicação de vedação em rede "saca-bolas" de nylon com 3mm de espessura, malha de 100x100, mais topo em balanço de 0,80m, incluindo todos os materiais e acessórios à sua perfeita aplicação nas cabeceiras dos campos e 5,00m nas laterais, incluindo remoção das existentes e entrega no estaleiro do dono de obra	m2	1589
11	2.7	Fornecimento e aplicação de cabo de aço de 4mm plastificado, no topo dos postes e nas argolas do pavimento, em todas as cabeceiras dos 2 campos, para fixação da rede de nylon "saca-bolas"	m	544