

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Demolição completa de três edifícios de habitação composto por três pisos e com uma implantação aproximadamente de 90 m2, com meios mecânicos ou manuais, incluindo nivelamento do piso térreo com tout-venant, transporte a vazadouro do material resultante da demolição e todos os trabalhos/materiais necessários para a realização do trabalho.	m2	270
2	1.2	Execução de salpisco e reboco em paredes meeiras, com argamassa, incluindo capeamento, andaimes e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento	m2	105
	2	ESTALEIRO		
3	2.1	Execução de estaleiro, andaimes, instalações para pessoal, fiscalização, controle e ensaio de materiais, sinalização da obra e implementação do Plano de Segurança e do Plano de Gestão de Resíduos.	vg	1