

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, exploração e desmontagem do estaleiro, com integração paisagística da área envolvida, no final da obra. Incluindo a aplicação d placas identificadoras da obra de acordo com a legislação em vigor	vg	1
2	1.2	Sinalização temporária dos trabalhos, incluindo respectivo projecto a elaborar pelo empreiteiro nos termos de DL 33/88 de 12 de Setembro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e recolha no final da obra.	vg	1
3	1.3	Limpeza geral da obra, mantendo espaços limpos e recolha de todos os produtos sobranes e materiais para vazadouro.	vg	1
	2	Outros trabalhos		
4	2.1	Fornecimento e execução de reboco areado fino em muros de blocos existentes, considerando chapim e em ambas as faces.	m2	875,5
5	2.2	Limpeza de muro em pedra, tratamento de fissuras de maior relevância com argamassa e enchimento de rachão de granito nas juntas, incluindo tratamento e fecho de juntas com argamassa de cimento areado fino.	m2	52
6	2.3	Fornecimento e aplicação de tubular com 50 cm de altura, galvanizado com DN 1", com aplicação de 3 argolas para posterior aplicação de 3 arames farpados em cor verde plastificado. (considerando plicação em pater com parafusos ou bucha química).	UN	50
7	2.4	Fornecimento e aplicação de cadeado em ferro com corrente e aloquete na zona de acesso ao terreno.	UN	1
8	2.5	Fornecimento e colocação de tubo para rega no "campo da ribeira" até ao poço da câmara dentro do quintal (com reposição do pavimento na zona da vala)	vg	1
9	2.6	Fornecimento e colocação de cubos de granito azul 7/9 com junta tomada com goma de cimento, junto à entrada do lar André Almeida (triângulo atualmente em relva). Considerando a execução de caixa com 15 cm de tout-veant e todos os trabalhos necessário para a boa execução dos trabalho.	m2	65
10	2.7	Fornecimento e aplicação de guia de betão a delimitar a zona de cubo com a estrada em betuminoso tilo L1, incluindo fornecimento e aplicação de betão para a fundação.	ml	24