

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Local de execução
	I.	Parque Infantil no Jardim de Infancia de sendim			
1	1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluído retirada de equipamento e pavimento existente e plano de segurança e saúde e plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição	UN	1	1
2	2	Fornecimento e assentamento de equipamento de recreio, Mini 7116 da Urbandlad ou equivalente e todos os trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento.	UN	1	1
3	3	Fornecimento e assentamento de Baloço duplo, Ref. 3024; com assento normal mais fralda da Urbandlad ou equivalente e todos os trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento.	UN	1	1
4	4	Fornecimento e assentamento de Baloço de mola, Ref. 5021; da Urbandlad ou equivalente e todos os trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento.	UN	1	1
5	5	Fornecimento e assentamento de equipamento trepar, Ref. 7023; da Urbandlad ou equivalente e todos os trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento.	UN	1	1
6	6	Fornecimento e assentamento de equipamento giratório, Ref. 4015; da Urbandlad ou equivalente e todos os trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento.	UN	1	1
7	7	Fornecimento e assentamento de piso in-situ 40 mm (base 30mmm SBR+ 10mm EPDM) de varias cores e desenhos a definir; da Urbandlad ou equivalente e todos os trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento.	m2	140	140
8	9	Execução de todos os trabalhos desde transporte e montagem dos equipamentos previstos incluído painel informativo com a informação a colocar no mesmo e restantes trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu perfeito funcionamento e acabamento.	UN	1	1