

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	vg	1
2	1.2	Execução e implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, de acordo com o Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de março.	vg	1
3	1.3	Execução e implementação do Plano de Segurança e Saúde nos termos do Decreto-Lei nº273/03 de 29 de Outubro, incluindo fornecimento e colocação de sinalização temporária de acordo com o Decreto Regulamentar nº 22A/98 de 01 de Outubro e indicações do Coordenador de Segurança e Saúde.	vg	1
	2	Pavimento		
4	2.1	Levantamento pontual de pavimento para substituição, fornecimento e assentamento (igual ao existente).	m2	5
5	2.2	Afagamento (raspagem e despolimento) do pavimento em toda a área e remoção das linhas de jogo e pinturas a cheio;	m2	924,00
6	2.3	Envernizamento com 3 demãos de verniz aquoso Bona acabamento Bona Super Sport One ou equivalente, para utilização multiusos e de acordo com a normas em vigor.	m2	924,00
7	2.4	Pintura/Marcação de linhas de jogo, de acordo com as regulamentações das Federações Internacionais das respetivas modalidades (Futsal, andebol, basquetebol, voleibol, badminton (3 campos/pares e individual) e 4 retângulos de basquetebol nas tabelas laterais).	CJ	1
8	2.5	Pinturas a cheio das áreas de baliza, áreas técnicas/zona de substituição e círculo central com inserção de logo marco, conforme memória descritiva.	CJ	1
	3	Diversos		
9	3.1	Limpeza final da obra, incluindo remoção de todas as instalações do empreiteiro e reposição dos elementos que por motivo das obras tenham sido deslocados e/ou danificados. Inclui todos os trabalhos, mão de obra, materiais e acessórios necessários à boa execução da tarefa.	vg	1