

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Levantamento de pavimentos em cubos de granito de 11cm de aresta com junta tomada com cimento, incluindo carga, transporte a local de armazenamento da responsabilidade da entidade executante, limpeza e regularização do terreno onde serão depositados, separação e limpeza do cubo e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro conforme definido no PPGRCD.	m2	314,23
2	1.2	Levantamento de pavimentos em cubos de granito de 11cm de aresta com junta preenchida com areia, incluindo carga, transporte a local de armazenamento da responsabilidade da entidade executante, limpeza e regularização do terreno onde serão depositados, separação e limpeza do cubo e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro conforme definido no PPGRCD.	m2	95,52
	2	PAVIMENTAÇÃO		
3	2.2	Fornecimento e colocação de camada de sub-base granular em agregado de granulometria extensa 0/32 com 10cm de espessura após compactação.	m2	409,75
4	2.3	Fornecimento e aplicação de camada de misturas betuminosas a quente com características de desgaste devidamente certificado, na faixa de rodagem, em betão betuminoso, com 6 cm de espessura incluindo aplicação de rega de colagem	m2	409,75