

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Demolições e trabalhos preliminares		
1	1.1	Remoção de pavimento laminado existente, com meios manuais, carga manual para camião ou contentor, incluindo descarga em vazadouro devidamente aotorizado para o efeito.	vg	1
2	1.2	Remoção de vigas, com meios manuais, carga manual para camião ou contentor, incluindo descarga em vazadouro devidamente aotorizado para o efeito.	vg	1
	2	Estrutura betão armado e argamassas		
3	2.1	Preparação de reforço estrutural, execução de vigas cintas, pilares e sapatas em betão da classe Betão C20/25 (verificação in situ), incluindo cofragem tradicional melhorada e armaduras em aço A400NR e descofaregm dos elementos betonados.	vg	1
4	2.2	Fornecimento e execução de laje aligeirada de vigotas pré-esforçadas e abobadilhas, incluindo tarugos e armadura de distribuição em malhasol CQ38, varão A400NR em reforços e lâmina de compressão em betão da classe C25/30, montagem e desmontagem de sistema de cofragem parcial e estrutura suporte vertical de escoras madeira (67,24 m²)	vg	1
5	2.3	Execução de betonilha de regularização em argamassa de cimento e areia, com espessura média de 6 cm, para posterior aplicação de revestimento cerâmico.	m2	67,24
	3	Revestimentos		
	3.1	Paredes interiores		
6	3.1.1	Fornecimento e aplicação de rodapé cerâmico igual ao pavimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	ml	42,4
7	3.1.2	Fornecimento e execução de sistema de isolamento térmico ETICS tipo Capotto da "Barbothermel" ou equivalente, sobre paramemtointerior da parede exterior (frente e lateral direita), incluindo cimentocola para EPS, Placas EPS 20/30mm, reforços em rede de fibra de vidro 160gr/m2, primário fixador, revestimento na cor branca, perfis em PVC com rede de fibra de vidro 10x15cm e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento - Lambrim até altura 0,90m.	m2	13,5
	3.2	Pavimentos		
8	3.2.1	Fornecimento e aplicação de revestimento cerâmico, à semelhança do existente, em pavimento interior, incluindo colas de assentamento, betume de rejuntamento, cortes, remates e todos os trabalhos necessários à sua perfeita aplicação.	m2	67,24
	3.3	Pinturas - Paredes e tetos		
9	3.3.1	Fornecimento e aplicação manual de duas demãos de tinta plástica, cor branca, acabamento mate, textura lisa, a primeira demão diluída com 20% de água e a seguinte não diluída; aplicação prévia de uma demão de primário à base de copolímeros acrílicos em suspensão aquosa, em paredes e teto. O preço inclui a protecção dos elementos da envolvente que possam ser afectados durante os trabalhos e a resolução de pontos singulares.	m2	194,44
	4	Diversos		
10	4.1	Escoramento e aplicação de perfil / rodapé suporte de parede existente em pladur.	vg	1