

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro para execução da obra, de acordo com a legislação ou regulamentação em vigor, incluindo todos os trabalhos, equipamentos necessários para a obra e materiais inerentes.	vg	1
2	1.2	Plano de Segurança e Saúde. Implementação, na execução dos trabalhos da empreitada, das condições de segurança e saúde.	vg	1
	2	Demolições		
3	2.1	Remoção das telhas, cumes existente e transporte a vazadouro da responsabilidade do empreiteiro mantendo o ripado existente.	m2	127,4
4	2.2	Remoção e limpeza do material existente na cobertura plana (telas, argamassas, isolamentos e rufos existentes)	m2	105
	3	Construção		
5	3.1	Fornecimento e aplicação de telha tipo Marselha, cumes e outros elementos, idênticos aos removidos para aproveitamento do ripado existente.	m2	127,4
6	3.2	Fornecimento e execução de impermeabilização das zonas de cobertura invertida, dobrando sobre muretes e vigas existentes, com membrana betuminosa do tipo "TEXSA" armada com fibra de vidro, com acabamento mineralizado verde, ou equivalente, incluindo limpeza da base e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução. As telas deverão ser sobrepostas num mínimo de 10 cm e deverá levar 2 camadas cruzadas de telas sobrepostas. Deverão respeitar e reformular os locais de recolha das águas pluviais.	m2	105
7	3.3	Fornecimento e aplicação de isolamento térmico, placas macheadas de poliestireno extrudido XPS na espessura de 10 cm, aplicação de manta geotextil e uma camada de brita de 5 cm. Aplicadas sobre as telas de impermeabilização	m2	105
8	3.4	Aplicação de rufos em zinco nos muretes da cobertura, incluindo todos os trabalhos e materiais para o efeito.	ml	24