

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo todas as prescrições relativas à implementação e ao Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde (Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de Dezembro, c/ alteração da Lei nº 52/2021 de 10 de Agosto), incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem, limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações e todos os trabalhos associados.	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
3	2.1	Execução de trabalhos de remoção de pavimento existente, de forma cuidada, sem danificar as bases de assentamento e elementos construídos existentes, constituído por placas de borracha, incluindo todo os trabalhos de limpeza das bases existentes, prontas a receber novo pavimento, bem como todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua correta execução, tudo com carga, transporte e descarga dos resíduos resultantes, a vazadouro autorizado, com entrega dos comprovativos ao Dono de Obra.	m2	83
4	2.2	Execução de trabalhos de desmontagem e remoção de equipamento infantil existente, de forma cuidada e sem danificar os elementos construtivos existentes, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à correta realização dos trabalhos, tudo com carga, transporte e descarga dos resíduos resultantes, a vazadouro autorizado, com entrega dos comprovativos ao Dono de Obra.	UN	1
	3	PAVIMENTOS		
	3.1	Fornecimento e aplicação de pavimento de segurança sintético, executado "in situ", em SBR, incluindo todos os trabalhos preparatórios necessários à sua execução, tudo conforme indicações do fabricante ou ficha técnica dos produtos, com as seguintes características:		
5	3.1.1	43mm de espessura, na cor azul, com um jogo da macaca	m2	83
	4	EQUIPAMENTOS		
6	4.1	Fornecimento e aplicação de estrutura ref.ª 3043-Alum. tipo "SOINCA" ou equivalente, constituída por estrutura com torre coberta com telhado de 4 águas, escada, escorrega com altura de saída de 1,4m, corda de trepar e escada, rede de marinheiro, 2 espaldares com 4 degraus, 1 espaldar com 3 degraus e barra em inox, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à execução de fundações para instalação do equipamento, conforme instruções de instalação do fabricante e ficha técnica do produto, nomeadamente marcações, abertura de caboucos, execução de fundações para fixação do equipamento, tudo com carga, transporte e descarga dos resíduos resultantes, a vazadouro autorizado, com entrega dos comprovativos ao Dono de Obra.	UN	1