

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo a limpeza e reposição da área ocupada após a desmontagem, manutenção do sistema de drenagem durante a obra, sinalização temporária de todos os trabalhos de acordo com legislação vigente e vedação do espaço da obra, com todos os meios necessários para garantir a segurança de pessoas e bens, bem como a resolução de serviços afetados.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS).	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de Resíduos de Construção e Demolição (PRCD).	vg	1
	2	PASSEIOS		
4	2.1	Demolição de passeios existentes, em lajetas pré-fabricadas, incluindo carga, descarga e transporte a vazadouro, ou em alternativa britagem do material no local da obra; Retificação da camada de base da caixa, incluindo nivelamento e compactação. Fornecimento e execução de pavimento em betão com acabamento vassourado numa espessura média de 9cm, com prévio espalhamento, nivelamento e talochamento; Fornecimento e incorporação de 1,5Kg/m3 de fibras macro sintéticas; Fornecimento e incorporação de endurecedor de superfície, à base de quartzo, à razão de 2-4kg/m2, na cor natural; Serragem de juntas para orientação de fissuras.	m2	708,1
5	2.2	Fornecimento e aplicação de cofragem para execução do perímetro das caldeiras. (29 caldeiras)	ml	191,4
	3	CALDEIRAS		
6	3.1	Fornecimento e aplicação de mistura HanseGrand, para 10 cm (6 cm HG Dynamic Layer 0,16 mm + 4 cm HG Cover Layer 0,5 mm) de espessura. Dimensão considerada para as caldeiras de 2.00x2.30m. Nota: As medições do material a aplicar é considerado pelo perímetro exterior da caldeira, não descontando a área de ocupação do tronco da árvore. (São consideradas 29 caldeiras)	m2	133,4