



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DA REDE VIÁRIA MUNICIPAL - PAVIMENTAÇÃO RUA DA ESCOLA, OLIVEIRA DE SUL Nota: Todos os artigos incluem fornecimento, assentamento, todos os trabalhos complementares e acessórios, conforme o projecto - desenhos gerais, desenhos de pormenor, mapa de acabamentos, memória descritiva, caderno de encargos (CE), condições técnicas gerais (CTG), condições técnicas especiais (CTE),etc.		
	1	HIGIENE E SEGURANÇA		
1	1.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.	vg	1
	2	ESTALEIRO		
2	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global da empreitada, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	3	PAVIMENTAÇÃO		
3	3.1	Levantamento e reposição de tampas de caixas de visita (saneamento), ramais, subida da haste, campânula e cabeça móvel de válvula seccionamento para a nova cota do pavimento, incluindo todos os trabalhos complementares.	UN	17
4	3.3	Escarificação do pavimento em calçada à portuguesa, incluindo remoção, transporte dos produtos escavados a vazadouro autorizado.	m2	20
5	3.4	Abertura, regularização e consolidação mecânica do fundo da caixa para receber novo pavimento, incluindo transporte dos produtos sobranes a vazadouro autorizado.	m2	550
	3.5	Sub-base, satisfazendo ao estipulado no C.E e de acordo com o perfil transversal - tipo, incluindo fornecimento, transporte e aplicação:		
6	3.5.1	Em material granular britado com 15cm de espessura após a compactação por meios mecânicos.	m2	550
	3.6	Camada de desgaste em betão betuminoso, satisfazendo ao estipulado no C.E. e de acordo com os perfil(is) transversal(is) - tipo, incluindo fornecimento transporte e aplicação, rega de impregnação, colagem e cura:		
7	3.6.1	Com 0,06m de espessura, após compactação.	m2	2305
	4	SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA		
	5.1	Marcas Longitudinais:		
8	5.1.1	Linha branca contínua (LBC), com 0,15mts de largura.	ml	620
9	5.1.2	Linha branca tracejada (LBT), com 0,15mts de largura, relação traço/espaco 3/4mts.	ml	310
	5.2	Sinalização complementar		
10	5.2.1	Linha de Paragem "STOP" M8a.	UN	1