



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	HIGIENE E SEGURANÇA		
1	1.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo cumprimento do plano de gestão de resíduos.	vg	1
	2	ESTALEIRO		
2	2.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro global das empreitadas, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	3	COBERTO DE ENTRADA		
	3.1	Betão Armado		
	3.1.1	Fundações		
3	3.1.1.1	Fornecimento e execução de Betão armado (Betão C20/25 e Aço A400NR), incluindo cofragem e descofragem, em Sapatas de Fundação dos Pilares do Alpendre, incluindo betão de limpeza e escavações para abertura de Caboucos (0,95x0,95x0,40).	UN	6
	3.1.2	Alteamento de Pilares de Entrada		
4	3.1.2.1	Fornecimento e execução de Betão armado (Betão C20/25 e Aço A400NR), incluindo cofragem e descofragem, em alteamento dos pilares de entrada, para Apoio da Cobertura do Alpendre.	UN	2
	3.1.3	Pilares de Entrada		
5	3.1.3.1	Fornecimento e execução de Betão armado (Betão C20/25 e Aço A400NR), incluindo cofragem e descofragem, em pilares circulares de diâmetro 15cm, para Apoio da Cobertura do Alpendre.	UN	5
	3.1.4	Vigas do Alpendre		
6	3.1.4.1	Fornecimento e execução de Betão armado (Betão C20/25 e Aço A400NR), incluindo cofragem e descofragem, em vigas perimetrais invertidas (0,25x0,20m), para Apoio da Laje de Cobertura do Alpendre.	UN	2
	3.1.5	Laje de Cobertura		
7	3.1.5.1	Fornecimento e execução de lajes aligeiradas pré-fabricadas do tipo "Prévicon" ou equivalente, incluindo vigotas pré-esforçadas, abobadilhas, escoramentos, cofragem, armaduras de aço A400NR, Malhasol em aço S500 e betão (C20/25) vibrado e colocado, em cobertura do Alpendre.	m2	32
	3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA E RUFOS		
	3.2.1	Betonilhas de Formação de Pendentes		
8	3.2.1.1	Fornecimento e aplicação de betonilhas e argamassa de cimento e areia, atalochadas para formação de pendentes em cobertura, até uma altura máxima de 10cm, ficando a receber material de impermeabilização.	m2	32
	3.2.2	Impermeabilização		
9	3.2.2.1	Impermeabilização de cobertura e platibandas do Alpendre com telas de Asfálticas, incluindo aplicação prévia de "FlntKoatl".	m2	42
	3.2.3	Godo em Cobertura		
10	3.2.3.1	Fornecimento e aplicação de Godo lavado em cobertura (Esp. Media de 7cm), precedido da aplicação de filme geotextil.	m2	32
	3.2.4	Gargulas		
11	3.2.4.1	Fornecimento e aplicação de gárgulas de saída de águas pluviais da cobertura, em zinco, com tubo de queda oculto em PVC.	UN	1
	3.2.5	Rufos em Platibandas		
12	3.2.5.1	Fornecimento e aplicação de rufos sobre platibanda, com chapa lisa lacada de cor branca, incluindo fixações e todos os trabalhos acessórios.	vg	1
	3.2.6	Revestimentos		



Município de São Pedro do Sul

Procedimento E 34/2022

13	3.2.6.1	Execução de rebocos com argamassas hidráulicas com acabamento (branco) a massa decorativa de Capotto de cor branca igual ao edifício, em teto do alpendre, vigas e pilares.	vg	1
	3.3	Infraestruturas Elétricas		
14	3.3.1	Fornecimento e execução de instalação elétrica em alpendre e câmara extra para o sistema de vídeo vigilância.	vg	1
	3.4	Murete para o Apoio de "Letring"		
15	3.4.1	Execução de pequeno murete sobre coberto para fixação de "Letring", na zona de entrada principal do logradouro, ficando rebocado e pintado em ambas as faces.	vg	1
	3.5	Letring		
16	3.5.1	Fornecimento e montagem de Letring com os dizeres "JARDIM DE INFÂNCIA", constituído por 16 letras em latão com 150mm, lacadas no RALL 7016, fixas com parafusos e buxas químicas, a colocar em murete sobre entrada principal do Logradouro.	UN	16
	4	MUROS		
	4.1	Alteração e Pintura de Muro Frontal e Lateral		
17	4.1.1	Alteração de troço do muro frontal confinante com via pública junto à entrada de acordo com acordado com Dono da Obra, sendo executado em blocos de cimento com fundação, rebocado em ambas as faces, incluindo prévia demolição do existente.	vg	1
18	4.1.2	Pintura do Muro frontal confinante com a via pública nas duas faces, com tinta plástica de cor branca, incluindo lavagem prévia e reparações pontuais.	m2	102
19	4.1.3	Pintura do Muro lateral confinante com a norte com posto de saúde, na face interior e topo, com tinta plástica de cor branca, incluindo lavagem prévia e reparações pontuais.	m2	63
	4.2	Prolongamento de Muro da Rampa		
20	4.2.1	Prolongamento do muro da rampa, junto à zona de entrada, por forma fazer a ligação até ao coberto, ficando com acabamento idêntico ao existente.	vg	1
	5	ANEXO		
	5.1	Caixilharia		
21	5.1.1	Fornecimento e montagem de porta em alumínio de duas folhas com dimensão de 1,85x1,90m, na zona do arrumos do Anexo, incluindo preparação prévia das ombreiras e padieira e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento.	vg	1
	5.2	Pavimento do Anexo		
22	5.2.1	Execução de Pavimento Térreo, constituído por: Base de Enrocamento com Rachão miúdo e brita com 20cm de espessura; massame com 12cm de espessura em Betão C20/25, armado com malhasol CQ38, com acabamento afagado.	m2	17,3
	5.3	Rede Elétrica do Anexo		
23	5.3.1	Fornecimento e execução de rede elétrica do Anexo, constituída por quadro parcial, tubagem, cablagem, aparelhagem elétrica e 2 luminárias.	vg	1
	6	DIVERSOS		
	6.1	Pontos de Água Exterior (torneiras de jardim)		
24	6.1.1	Fornecimento e colocação de pontos de água exteriores, constituídos por tubagem de polietileno enterrada, torneiras de jardim e todos os trabalhos, acessórios e ligações necessárias.	UN	2
	6.2	Movimentos terra		
25	6.2.1	Movimento de terras, incluindo retirada de pedras, para regularização com solos de qualidade de toda a área destinada ao recreio descoberto.	vg	1
26	6.2.2	Movimento de terras, incluindo retirada de pedras, para regularização com solos de qualidade de toda a área destinada à zona a ajardinar.	vg	1