

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro de acordo com a legislação em vigor, incluindo vedação da obra, entradas protegidas com redes, andaimes e tapumes necessários para garantir a proteção da circulação das pessoas.	vg	1
2	1.2	Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente e especificações técnicas, ou outras medidas de segurança necessárias, todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
3	1.3	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, conforme legislação em vigor e sua implementação em obra	vg	1
	2	Rua Paralela à EN 243 - Zambujal - Alcaria		
4	2.1	Limpeza de bermas, valetas e plataforma existente.	m2	390
5	2.2	Regularização da plataforma existente com fornecimento do tout-venant em falta até 0,10 m e fresagens para encaixe dos pavimentos.	m2	390
6	2.3	Camada de regularização betuminosa com 0,06 m de espessura, incluindo rega betuminosa.	m2	390
	3	Beco dos Corrais - Alcaria		
7	3.1	Limpeza de bermas, valetas e plataforma existente.	m2	270
8	3.2	Regularização da plataforma existente com fornecimento do tout-venant em falta até 0,10 m e fresagens para encaixe dos pavimentos.	m2	270
9	3.3	Camada de regularização betuminosa com 0,06 m de espessura, incluindo rega betuminosa.	m2	270
	4	Rua Matotim - Alcaria		
10	4.1	Limpeza de bermas, valetas e plataforma existente.	m2	115
11	4.2	Regularização da plataforma existente com fornecimento do tout-venant em falta até 0,10 m e fresagens para encaixe dos pavimentos.	m2	115
12	4.3	Camada de regularização betuminosa com 0,06 m de espessura, incluindo rega betuminosa.	m2	115
	5	Beco da Legião - Alvados		
13	5.1	Limpeza de bermas, valetas e plataforma existente.	m2	232
14	5.2	Regularização da plataforma existente com fornecimento do tout-venant em falta até 0,10 m e fresagens para encaixe dos pavimentos.	m2	232
15	5.3	Camada de regularização betuminosa com 0,06 m de espessura, incluindo rega betuminosa.	m2	232
	6	Beco Portela - Alvados		
16	6.1	Limpeza de bermas, valetas e plataforma existente.	m2	200
17	6.2	Regularização da plataforma existente com fornecimento do tout-venant em falta até 0,10 m e fresagens para encaixe dos pavimentos.	m2	200
18	6.3	Camada de regularização betuminosa com 0,06 m de espessura, incluindo rega betuminosa.	m2	200
	7	Rua da Cancelinha - Alvados		
19	7.1	Limpeza de bermas, valetas e plataforma existente.	m2	460
20	7.2	Regularização da plataforma existente com fornecimento do tout-venant em falta até 0,10 m e fresagens para encaixe dos pavimentos.	m2	460
21	7.3	Camada de regularização betuminosa com 0,06 m de espessura, incluindo rega betuminosa.	m2	460