

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	.	Reab. Castelo Penedono - Limpeza alvenarias da barbacã		
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção, exploração e desmontagem de estaleiro global da obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infra-estruturas necessárias de apoio à execução da empreitada, de acordo com a legislação aplicável. A desmontagem do estaleiro inclui ainda a limpeza, as demolições e reposição do terreno e demais instalações provisórias nas condições iniciais.	vg	1
2	1.2	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor.	UN	1
3	1.3	Limpeza final com a remoção de lixos, deixando o local pronto para utilizar.	UN	1
	2	BARBACÃ		
	2.1	Trabalhos de Conservação no Barbacã		
4	2.2	Limpeza de paramentos do Barbacã, tratamento das superfícies do barbacã com limpeza da pedra dos parâmetros, incluindo coroamentos sem aplicação de biocida e limpeza com água corrente sem pressão.	m2	1748
5	2.3	Beneficiação das portas existentes na entrada do Barbacã e no Castelo, através da colocação de elementos de madeira em falta, ligações metálicas, cravos e tamancos, incluindo pintura final à cor existente.	UN	2