

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CAPÍTULO I - Estaleiro, Gestão de Resíduos e Higiene e Segurança no Trabalho		
1	1.1	Encargos gerais para fornecimento, montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, balizagem e sinalização temporária, implantação da obra, incluindo vedações, acessos, servidões, serventias e redes provisórias e restantes trabalhos complementares	UN	1
2	1.2	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, conforme legislação em vigor e sua implementação em obra	UN	1
3	1.3	Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente	UN	1
	2	CAPÍTULO II - Rede de distribuição de água		
4	2.1	Remoção de rede existente em aço inox, acessórios de fixação, torneiras e duchas dos balneários e acesso à piscina, com recurso a ferramentas apropriadas, e posterior transporte a vazadouro para subsequente reciclagem	UN	1
5	2.2	Execução de rede em tubo PPR (Polipropileno Copolímero Random), de cor verde, para aplicação em troço de diâmetro 20mm, incluindo todos os trabalhos complementares, bem como todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação (tês, joelhos, uniões, abraçadeiras, etc.)	m	70
6	2.3	Execução de rede em tubo PPR (Polipropileno Copolímero Random), de cor verde, para aplicação em troço de diâmetro 25mm, incluindo todos os trabalhos complementares, bem como todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação (tês, joelhos, uniões, abraçadeiras, etc.)	m	50
7	2.4	Execução de rede em tubo PPR (Polipropileno Copolímero Random), de cor verde, para aplicação em troço de diâmetro 32mm, incluindo todos os trabalhos complementares, bem como todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação (tês, joelhos, uniões, abraçadeiras, etc.)	m	40
8	2.5	Execução de rede em tubo PPR (Polipropileno Copolímero Random), de cor verde, para aplicação em troço de diâmetro 40mm, incluindo todos os trabalhos complementares, bem como todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação (tês, joelhos, uniões, abraçadeiras, etc.)	m	25
9	2.6	Execução de rede em tubo PPR (Polipropileno Copolímero Random), de cor verde, para aplicação em troço de diâmetro 50mm, incluindo todos os trabalhos complementares, bem como todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação (tês, joelhos, uniões, abraçadeiras, etc.)	m	10
10	2.7	Fornecimento e aplicação de conjunto de torneiras de duche temporizadas exteriores, incluindo chuveiro e barra de ligação do tipo \"TRES\" ref.ª grifo, ou equivalente em preço e qualidade, incluindo todos os trabalhos complementares, bem como todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento	UN	22