

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DEMOLIÇÕES / REMOÇÕES		
1	1.1	Remoção do revestimento das fachadas existentes em VIROC, na ocultação do posto de transformação, incluindo transporte e deposição em vazadouro autorizado, por conta do empreiteiro.	m2	82
	2	REVESTIMENTO DE FACHADAS		
2	2.1	Fornecimento e aplicação de novo revestimento constituído por painéis de cimento reforçado com fibras de celulose de 8 mm de espessura com a referência EQUITONE (TECTIVA) da EURONITE, na cor E20 GRIS, incluindo adaptação à estrutura existente, efetuada com a aplicação perfis ómega, em aço galvanizado, pintados na mesma cor desta. Inclui também a afinação da porta de correr existente no alçado posterior. Consideram-se incluídos todos os trabalhos necessários, bem como os meios de apoio, andaimes e meios de elevação, tudo de acordo com o caderno de encargos.	m2	82
	3	LIMPEZA		
3	3.1	Limpeza geral da obra.	vg	1