

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	Cod.	Descrição	UN	1,00
	1	Trabalhos Preparatórios		
2	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, todos os meios de proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor e elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro, e sinalização provisória dos trabalhos e desvios de trânsito.	vg	1,00
	2.1	Demolições		
3	2.1.1	Desmonte cuidado de rede de vedação e postes metálicos e posterior recolocação dos mesmos incluindo chumbamento dos postes assim como todos os trabalhos inerentes.	vg	1,00
4	2.1.2	Demolição com recurso a meios mecânicos de muro em pedra que se encontra em ruína e movimento de terras na abertura de cabouco de fundação.	vg	1,00
	2.2	Trabalhos de construção		
5	2.2.1	Reconstrução e execução de muro em pedra mantendo a altura original, com aproveitamento da pedra existente e fornecimento de pedra idêntica que se mostre em falta. Pela parte posterior do muro será realizado um reforço do mesmo constituído por aplicação de betão ciclópico numa espessura média de 15/20 cm.	m2	47,00
6	2.2.2	Lavagem com jato de água de muro em betão existente e posterior chapisco e emboço com argamassa de areia média e cimento ao traço 3:1 com afagamento a talocha.	m2	47,00
7	2.2.3	Fornecimento e aplicação de meias manilhas de cimento DN 300mm, incluindo chumbamento das mesmas com argamassa de areia e cimento, assim como todos os trabalhos inerentes ao correto funcionamento	m	9,00