

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Pavimentação - Rua do Eiró e Largo da Atafona		
1	1.1	Abertura de caixa, incluindo limpeza de vegetação existente, nivelamento, compactação, bem como transporte dos sobrantes a vazadouro.	m2	650
2	1.2	Fornecimento e assentamento de pedra de granito sobre almofada de areia com 12cm de espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento em calçada á antiga portuguesa.	m2	650
3	1.3	Remoção de pedras de granito (Mós) e transporte para lugar a indicar pela fiscalização.	vg	1
4	1.4	Execução de muro de suporte em betão ciclópico revestido com pedra de xisto idêntica à existente, incluindo movimento de terras, cofragem, descofragem, barbacãs, betão de limpeza e todos os trabalhos julgados necessários.	m3	16,5
	2	Pavimentação do Largo do Eucalipto		
5	2.1	Remoção de tronco de eucalipto, com cortes de altura média 1,00m, incluindo transporte a local indicado pela fiscalização.	vg	1
6	2.2	Levantamento de todo o pavimento existente em pedra, em abertura de caixa com altura média de 20cm, incluindo transporte a vazadouro dos sobrantes.	m2	65
7	2.3	Fornecimento e assentamento de pedra de granito amarelo sobre almofada de areia com 12cm de espessura, incluindo compactação, em execução de pavimento em calçada á antiga portuguesa.	m2	65
8	2.4	Reparação de todas as zonas deterioradas do muro de suporte em pedra de xisto, incluindo alinhamento do coroamento existente e fornecimento de pedra em falta.	vg	1
9	2.5	Remoção de portão em ferro existente e transporte a local indicado pela fiscalização.	vg	1
	3	Trabalhos preparatórios/Acessórios		
10	3.1	Execução de todos os trabalhos indicados no artigo 350 do Código dos Contratos Públicos, designadamente, montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, implementação de PSS de modo a garantir a segurança de pessoas e bens, intervenientes na obra ou terceiro: servidões e serventias necessárias à execução da obra e acessos e serventias do estaleiro, incluindo adaptação de PSS fornecido pelo dono de obra.	vg	1
11	3.2	Adaptação do Plano de Prevenção e Gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com D.Lei nº 46/2008, de 12 de Março.	vg	1