



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro da obra, preparado para as funções que lhe são inerentes, incluindo sinalização, trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas, evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de higiene, segurança e saúde no trabalho e de polícia nas vias públicas, trabalhos de restabelecimento de servidões e serventias e trabalhos de construção de acessos ao estaleiro e serventias internas deste, nos termos do Código dos Contratos Públicos.	UN	1
	2	PAVIMENTO		
2	2.1	Fornecimento e aplicação de rega de colagem, com 1,0 kg/m ² de emulsão betuminosa catiónica C50BF4, com um 50% de betume asfáltico como ligante e aditivo fluidificante.	m2	1605
3	2.2	Fornecimento e aplicação de AC14 surf (BB), em camada de desgaste, com 5 cm de espessura final após compactação, realizado com mistura betuminosa contínua a quente, de composição densa, com agregado natural e betume da classe de penetração 35/50 em rodovias com duas ou mais faixas de rodagem, incluindo fresagem de encaixe com o betuminoso existente e verificação do nivelamento da superfície suporte, marcação da espessura do pavimento, limpeza e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	1605