

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ACESSO AO CONDOMÍNIO		
1	1.1	Demolição e preparação de zona de passagem para implantação dos portões de acesso, incluindo corte de vedação, desmatação e retirada de árvores existentes.	vg	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de vedação em painéis Sigillis 2D 200 cm de altura constituído por painéis de malha electro soldada de dimensão 200x50 mm, diâmetro do arame horizontal 2x6mm, diâmetro do arame vertical 5mm e pontas defensivas de 30mm, fabricados a partir de arames galvanizados com posterior aplicação de uma camada de aderência e com dupla plastificação a poliéster na cor cinza RAL 7016, montada em postes 60x60x2mm com base soldada, com galvanização sendzimir e acabamento com dupla plastificação na cor Ral 7016 e 7 abraçadeiras por poste intermédio e 14 por poste de canto - Acesso ao Condomínio.	m2	30
3	1.3	Fornecimento e aplicação de porta de homem, de 1 folha simples, com medidas de 1,0x1,53, aros em tubular de aço galvanizado sendzimir de 60x40x1,5mm, colunas em tubo de aço galvanizado com 80x80x2mm, preenchidos a painel Sigilis 2D, incluindo fechadura, batente da Locinox. Acabamento com dupla plastificação a cor Cinza Ral 7016	UN	2
4	1.4	Execução de degraus de escada, com largura de 1,0m, em betão armado, incluindo base e acabamento em betão atalochado manualmente.	UN	6
5	1.5	Fornecimento e aplicação de lajetas de betão pré fabricado 60x40x4,5cm, do tipo Macel, com acabamento em betão natural, assentes diretamente no terreno em prado sequeiro.	m2	15
	2	SISTEMA DE EXTINÇÃO DA HOTTE		
6	2.1	Fornecimento e instalação de sistema de extinção da hotte de confecção da cozinha (3,7 x 1,1 x 0,5) com sistema de DETEÇÃO/SUPRESSÃO R-102 3,0 galões, constituído por: MÓDULO ACCIONAMENTO MECÂNICO, DEPÓSITO 3 GALÕES, ANSULEX 3,0 GALÕES US, CILINDRO N2 LT-30-R (CE), BOTONEIRA DISPARO PORTUGUÊS, CAIXA SUPORTE BOTONEIRA, INTERRUPTOR ELEC.DPDT, OFFSET PARA CONDUTA, ADAPTADOR QUIK SEAL 3/8, KIT MONTAGEM R-102 1,5/3,0 GAL, DETECTOR SÉRIE TIPO TESOURA, TERMO-FUSÍVEL 138º C, DIFUSORES CABO AÇO INOX 1/16".	UN	1
	3	DIVERSOS		
7	3.1	Fornecimento e aplicação de porta de homem, de 1 folha simples, com medidas de 1,14 x 1,83, aros em tubular de aço galvanizado sendzimir de 60x40x1,5mm, colunas em tubo de aço galvanizado com 80x80x2mm, preenchidos a painel Sigilis 2D, incluindo fechadura, batente da Locinox e barra antipânico. Acabamento da estrutura com dupla plastificação a cor Cinza Ral 7017 e revestimento a Zinco nº 14 na saída do passadiço de emergência	UN	1
8	3.2	Fornecimento e montagem de vedação em painéis Sigillis 2D 103 cm de altura constituído por painéis de malha electro soldada de dimensão 200x50 mm, diâmetro do arame horizontal 2x6mm, diâmetro do arame vertical 5mm e pontas defensivas de 30mm, fabricados a partir de arames galvanizados com posterior aplicação de uma camada de aderência e com dupla plastificação a poliéster na cor cinza RAL 7016, montada em postes 60x60x2mm com base soldada, com galvanização sendzimir e acabamento com dupla plastificação na cor Ral 7016 e 7 abraçadeiras por poste intermédio e 14 por poste de canto.	ml	6,5
9	3.3	Fornecimento e aplicação de Caixa do Correio, referencia Nautic Preto, na rede de vedação da entrada da escola	UN	1
10	3.4	Fornecimento e aplicação de Quadro de Avisos exterior, de acordo com os pormenores do projecto, com estrutura interior inox e revestimento a chapa de alumínio 2mm RAL 7016, incluindo fechadura e acrílico transparente da zona de leitura .	UN	1