

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios Acessórios		
1	1.1	Execução de todos os trabalhos indicados no artigo 350 do Código dos Contratos Públicos, designadamente, montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, implementação de PSS de modo a garantir a segurança de pessoas e bens, intervenientes na obra ou terceiro: servidões e serventias necessárias à execução da obra e acessos e serventias do estaleiro, incluindo adaptação de PSS fornecido pelo dono de obra.	vg	1
2	1.2	Adaptação do Plano de Prevenção e Gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com D.Lei nº 46/2008, de 12 de Março.	vg	1
	2	Rede de Água (Quinta do Monte)		
3	2.1	Execução de conduta de distribuição de água em PVC Ø63, cl 10, incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, fornecimento de areia ou terra cirandada, considerando 50% são rocha e 50% terra compacta, todas as ligações, juntas cegas e acessórios à rede existente.	ml	2000
4	2.2	Execução de ramais de água, incluindo movimento de terras, tubagem Ø 1", acessórios, caixa de protecção e todos os trabalhos julgados necessários.	UN	2
5	2.3	Levantamento e reposição do pavimento, incluindo tratamento de caixa, fornecimento de areia e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	1500
	3	Rua da Praça / Av. Dr. Artur Aguilar (Pavimentação)		
6	3.1	Levantamento do pavimento existente em betuminoso / calçada e transporte a vazadouro certificado, incluindo abertura de caixa com 20cm de espessura, regularização da plataforma, nivelamento, cilindrado e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	4150
7	3.2	Fornecimento e assentamento de cubos de granito cinza sobre almofada de areia com 12cm de espessura, compactação, recobrimento com argamassa de cimento e areia nas juntas e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento.	m2	4150
8	3.3	Execução de soleiras em betão pobre, incluindo todos os trabalhos julgados necessários.	ml	30
9	3.4	Levantamento e reposição do pavimento, incluindo tratamento de caixa, fornecimento de areia e todos os trabalhos julgados necessários.	m2	100
10	3.5	Execução de todas e quaisquer pequenas reparações (Valeta existente a manter na Avª. Dr. Artur Aguilar, fachadas das habitações e outras) necessárias à entrega da obra em condições de imediata ocupação, incluindo todos os trabalhos julgados necessários.	vg	1
	4	Rede de Água na Rua da Praça/Avª. Dr. Artur Aguilar		
11	4.1	Execução de conduta de distribuição de água em PVC Ø110, cl 10, incluindo movimento de terras em abertura e tapamento de valas, fornecimento de areia ou terra cirandada, considerando 50% são rocha e 50% terra compacta, todas as ligações, juntas cegas e acessórios à rede existente.	ml	450
12	4.2	Execução de ramais de água, incluindo movimento de terras, tubagem Ø3/4, acessórios, caixa de protecção, colocação de contador na zona exterior do imóvel e todos os trabalhos julgados necessários.	UN	24
13	4.3	Execução de ramais de água, incluindo movimento de terras, tubagem Ø3/4, acessórios, e todos os trabalhos julgados necessários.	UN	13
14	4.4	Fornecimento e assentamento de válvulas de seccionamento/descarga, incluindo caixa de protecção em betão com tampa e aro em ferro fundido de DN60, D400 modelo Fucoli da Fucoli(conforme desenho de pormenor), incluindo ligações e acessórios pronta a funcionar.	UN	6
15	4.5	Fornecimento e montagem de marcos de água derrubaveis, marca PAM, tipo PONT-A-MOUSSON modelo C9 Plus centro ou modelo equivalente, com boca "Storz" incluindo ramal de ligação à conduta em DN 80mm, incluindo Curva a 90º com pé, esse de regulação em altura e todos os acessórios necessários à sua instalação e ligação à tubagem.	UN	2
16	4.6	Execução de ligações de modo a manter o abastecimento de água, embora que, com carácter provisório, das habitações enquadradas na(s) frente(s) de trabalho, incluindo movimento de terras, tubagens, ligações e acessórios.	vg	1
	5	Diversos na Rua da Praça/Avª. Dr. Artur Aguilar		
17	5.1	Fornecimento e colocação de tampa e aro em ferro fundido nas caixas de visita existentes, DN 60 D400 da Fucoli, modelo Fucoli ou equivalente, incluindo corte do cone, massa para chumbar a tampa e todos os trabalhos julgados necessários.	UN	12



Município de Vila Nova de Foz Côa

Procedimento 27/22

18	5.2	Levantamento de ramais de saneamento para a cota do novo pavimento, que se encontram enterrados, incluindo tampa e aro em ferro fundido DN 40, D400 da Fucoli, modelo Ultra ou equivalente e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários.	UN	36
19	5.3	Execução e apresentação de telas finais em formato DWG, (suporte digital \2 exemp.+3 exemplares em papel) da rede entretanto executada, reproduzindo fielmente todos os pormenores.	vg	1