



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES: - As descrições constantes nos capítulos e respectivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, equipamentos diversos, estaleiro, telas finais de todas as especialidades, trabalhos de topografia, limpeza da área de intervenção, todos os trabalhos acessórios e complementares implícitos e explícitos, transporte dos produtos sobranes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário, fazendo prova c/ as respectivas guias de transporte e entrega, nas respectivas operadoras		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas e de Apoios Financeiros através de fundos Comunitários, conforme modelo em anexo, posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada	vg	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, (Dec-Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro), primeiros socorros e COVID-19, incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (art.11º do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março e legislação aplicável), limpeza regular do local de obra e zona social do estaleiro, vedações e acessos provisórios, colocação e posterior remoção de contentores de grande capacidade para lixos, limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena das instalações	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
	2.1	Remoção de carpintarias incluindo transporte a vazadouro devidamente licenciado, tendo em atenção que uma das portas exteriores será para reaplicar		
3	2.1.1	Portas de abrir c/ 1 folha	UN	4
	2.2	Remoção de aparelhos sanitários, incluindo acessórios e tubagem a reformular, c/ transporte a vazadouro devidamente licenciado		
4	2.2.1	Sanitas	UN	2
5	2.2.2	Lavatórios	UN	2
6	2.3	Demolição de paredes c/ 0,10m de espessura, em alvenaria simples de tijolo furado, incluindo remoção e transporte de produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado	m2	11,38
7	2.4	Remoção do revestimento do pavimento em mosaicos cerâmicos, seguindo-se picagem do mesmo p/ aplicação de novo revestimento, incluindo preparação de zonas de paredes demolidas, remoção e transporte de produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado	m2	4,79
8	2.5	Lixagem das paredes, p/ aplicação de novo revestimento, incluindo remoção e transporte de produtos demolidos a vazadouro devidamente licenciado	m2	24,64
	3	ALVENARIAS E CARPINTARIAS		
9	3.1	Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo furado 30x20x11 em parede simples, assente c/ argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, em fecho de vão de porta	m2	1,4
10	3.2	Assentamento de porta de abrir existente, incluindo pequenas reparações na folha de abrir e aros, lacagem à cor das restantes existentes, reparação e/ou substituição de ferragens se necessário, de modo a ficar c/ perfeito funcionamento	UN	1
11	3.3	Fornecimento e assentamento de tampo em mármore branco raiado a castanho, c/ o mínimo de 3cm de espessura, incluindo frente em mármore c/ uma altura total de 15cm, bem como estrutura de apoio e fixação de todo o tampo, em aço Inox	m2	0,74
	4	REVESTIMENTO DE PISO E PAREDES - PAREDES DIVISÓRIAS		
12	4.1	Fornecimento e execução de betonilha de regularização, no pavimento para aplicação do novo revestimento, executada com argamassa constituída por cimento e areia ao traço 1:4, incluindo preparação das zonas das paredes demolidas	m2	5,27
	4.2	Fornecimento e execução de chapisco, emboço e reboco em fecho de vão, zonas de paredes e tectos, demolidas, executado com argamassa bastarda constituída por cimento, cal hidráulica e areia ao traço 1:1:6,		
13	4.2.1	Com acabamento no interior do WC, para aplicação de azulejo e pinturas, em paredes e tecto	m2	3,21
14	4.2.2	Com acabamento igual ao existente do lado do corredor	m2	1,44



Município da Figueira da Foz

Procedimento E.CPG/68/2022

15	4.3	Fornecimento e execução de barramento de superfícies, tipo Aguaplast Express da Robbialac, ou equivalente, para aplicação de nova pintura, no WC	m2	10,6
16	4.4	Fornecimento e assentamento, no piso, de mosaico porcelânico de 1ª, ANTI-SLIP 30x30, cor cinza claro refª. 4336 tipo Cinca, ou equivalente, aplicado c/ cimento cola	m2	5,27
17	4.5	Fornecimento e assentamento de azulejo de faiança vidrada de pasta branca de 1ª, 15x15, cor grège refª. 2268, tipo Cinca, ou equivalente, aplicado c/ cimento cola	m2	17,91
18	4.6	Pintura de paredes e tecto, no interior do WC e no do corredor, c/ tinta aquosa, na cor branca ultra mate, a duas demãos, sobre primário adequado	m2	20,75
19	4.7	Fornecimento e execução de cabines sanitárias em fenólico, tipo "polyrey" refª. T063, ou equivalente, incluindo e respectivas ferragens, do tipo JNF ou equivalente, indicador exterior de livre e ocupado, pés reguláveis em altura até 150 mm, nivelção e ajuste fina, c/ as dimensões de frente c/ 1,85x1,20m c/ 2 portas e 2,00m de altura, de acordo c/ peças desenhadas e escritas	m2	6
5	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS			
5.1	Fornecimento e montagem de tubo flexível de sistema Multi-camada, (Pex-Al-Pex) embutido em pavimentos e paredes, incluindo ligações, acessórios em latão e todos restantes materiais necessários, abertura e tapamento de roços e ligação à rede existente, de acordo com o projecto de especialidade			
20	5.1.1	De Ø16x2,0mm	m	10
5.2	Fornecimento e assentamento de aparelhos de comando, cromados, tipo "CIFIAL" ou equivalente, incluindo todos os acessórios e ligações necessárias			
21	5.2.1	Monocomando lavatório com clic-clac, tipo Cifial style 25, refª. 32400MI-XXX ou equivalente	UN	2
22	5.2.2	Válvula de corte para sanita	UN	2
23	5.2.3	Válvula de corte para lavatório	UN	2
6	REDE DE ESGOTOS			
6.1	Fornecimento e assentamento de colectores em tubo de PVC-U, p/ a pressão de 6Kg/cm2, incluindo abertura e tapamento de valas/roços, juntas em anéis de borracha, ligações à rede existente, fixações e todos os trabalhos e acessórios necessários, de acordo com o projecto de especialidade			
24	6.1.1	De Ø 50 mm	m	5
25	6.1.2	De Ø 75 mm	m	5
26	6.1.3	De Ø 90 mm	m	3
27	6.2	Fornecimento e assentamento de sifão de pavimento, incluindo tampa roscada em latão cromado	UN	1
6.3	Fornecimento e assentamento de louça sanitária de 1ª qualidade de cor branca tipo "Sanindusa" ou equivalente, incluindo todos os acessórios e ligações necessárias			
28	6.3.1	Lavatório de encastrar, tipo Sanindusa Agres 53 ou equivalente	UN	2
29	6.3.2	Sanita compacta, tipo Sanindusa urb. y 65 D/C ou equivalente	UN	2
6.4	Fornecimento e assentamento de acessórios tipo "JNFI", ou equivalente, incluindo acessórios e fixações necessárias			
30	6.4.1	Dispensador de papel jumbo, para mãos - tipo IN.60.548, ou equivalente	UN	2
31	6.4.2	Dispensador de papel de rolo, mod. Jumbo - tipo IN.60.489, ou equivalente	UN	2
32	6.4.3	Cesto de papeis de parede - tipo IN.60.561, ou equivalente	UN	2
33	6.4.4	Porta piaçaba de parede - tipo IN.42.164, ou equivalente	UN	2
34	6.4.5	Dispensador de sabão de parede - tipo IN.60.483, ou equivalente	UN	2
35	6.5	Fornecimento e aplicação de Espelho para sanitários com 6mm, incluindo suportes e aplicação	m2	1,8