

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

| Linha | Cod.     | Designação                                                                                                                                                                        | Unidade | Qtd  |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|       | <b>1</b> | <b>Rua Vale Redondo, em Vila Verde</b>                                                                                                                                            |         |      |
| 1     | 1.1      | Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo sinalização da obra                                                                                                                | vg      | 1    |
| 2     | 1.2      | Abertura de Caixa                                                                                                                                                                 | m2      | 797  |
| 3     | 1.3      | Fornecimento e aplicação de Tout Venant com 20 cm                                                                                                                                 | m2      | 797  |
| 4     | 1.4      | Rega e colagem                                                                                                                                                                    | m2      | 797  |
| 5     | 1.5      | Fornecimento e aplicação de Tapete Betuminoso a quente com 7 cm                                                                                                                   | m2      | 797  |
|       | <b>2</b> | <b>Rua Quinta da Morgada, em Tourais</b>                                                                                                                                          |         |      |
| 6     | 2.1      | Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo sinalização da obra                                                                                                                | vg      | 1    |
| 7     | 2.2      | Abertura de Caixa                                                                                                                                                                 | m2      | 312  |
| 8     | 2.3      | Fornecimento e aplicação de areão                                                                                                                                                 | m2      | 312  |
| 9     | 2.4      | Execução de calçada em cubo de granito 11*11*11 na cor cinza, assente em camada de areia, rejuntada com pó de pedra, incluindo todos os trabalhos para o seu perfeito acabamento. | m2      | 312  |
|       | <b>3</b> | <b>Caminho da Ementa, em Tourais</b>                                                                                                                                              |         |      |
| 10    | 3.1      | Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo sinalização da obra                                                                                                                | vg      | 100  |
| 11    | 3.2      | Abertura de Caixa                                                                                                                                                                 | m2      | 513  |
| 12    | 3.3      | Fornecimento e aplicação de Tout Venant com 20 cm                                                                                                                                 | m2      | 513  |
| 13    | 3.4      | Rega e colagem                                                                                                                                                                    | m2      | 513  |
| 14    | 3.5      | Fornecimento e aplicação de Tapete Betuminoso a quente com 5 cm                                                                                                                   | m2      | 513  |
|       | <b>4</b> | <b>Rua da Calçada, Pradinho</b>                                                                                                                                                   |         |      |
| 15    | 4.1      | Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo sinalização da obra                                                                                                                | vg      | 1    |
| 16    | 4.2      | Abertura de Caixa                                                                                                                                                                 | m2      | 231  |
| 17    | 4.3      | Fornecimento e aplicação de Tout Venant com 20 cm                                                                                                                                 | m2      | 231  |
| 18    | 4.4      | Rega e colagem                                                                                                                                                                    | m2      | 231  |
| 19    | 4.5      | Fornecimento e aplicação de Tapete Betuminoso a quente com 5 cm                                                                                                                   | m2      | 231  |
|       | <b>5</b> | <b>Rua Mário Ribeiro, em Tourais</b>                                                                                                                                              |         |      |
| 20    | 5.1      | Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo sinalização da obra                                                                                                                | vg      | 1    |
| 21    | 5.2      | Abertura de Caixa                                                                                                                                                                 | m2      | 1391 |
| 22    | 5.3      | Fornecimento e aplicação de Tout Venant com 20 cm                                                                                                                                 | m2      | 1391 |
| 23    | 5.4      | Rega e colagem                                                                                                                                                                    | m2      | 1391 |
| 24    | 5.5      | Fornecimento e aplicação de Tapete Betuminoso a quente com 7 cm                                                                                                                   | m2      | 1391 |
|       | <b>6</b> | <b>Beco da Fonte, na Lapa de Tourais</b>                                                                                                                                          |         |      |
| 25    | 6.1      | Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo sinalização da obra                                                                                                                | vg      | 1    |
| 26    | 6.2      | Abertura de Caixa                                                                                                                                                                 | m2      | 85   |
| 27    | 6.3      | Fornecimento e aplicação de Tout Venant com 20 cm                                                                                                                                 | m2      | 85   |
| 28    | 6.4      | Rega e colagem                                                                                                                                                                    | m2      | 85   |
| 29    | 6.5      | Fornecimento e aplicação de Tapete Betuminoso a quente com 5 cm                                                                                                                   | m2      | 85   |



## Freguesia de Tourais e Lajes

Procedimento UFTL/01/2022

|    | 7   | Caminho Fontaínhas, na Lapa de Tourais                                                                                                                                            |    |     |
|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 30 | 7.1 | Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo sinalização da obra                                                                                                                | vg | 1   |
| 31 | 7.2 | Abertura de Caixa                                                                                                                                                                 | m2 | 445 |
| 32 | 7.3 | Fornecimento e aplicação de areão                                                                                                                                                 | m2 | 445 |
| 33 | 7.4 | Execução de calçada em cubo de granito 11*11*11 na cor cinza, assente em camada de areia, rejuntada com pó de pedra, incluindo todos os trabalhos para o seu perfeito acabamento. | m2 | 445 |