

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Reconstrução de muro na Rua da Atalaia Pequena		
1	1.1	Remoção cuidada de pavimento em calçada de cubos regulares de calcário de vidro (0.05x0.05x0.05m) existente, incluindo armazenamento para posterior reutilização, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, bem como transporte para armazéns municipais dos produtos sobranes	m2	17
	1.2	Escavação mecânica, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a uma perfeita execução, em abertura de fundações, de acordo com a peça desenhada nº 02 do projeto de Estruturas		
2	1.2.1	Terra dura (70%)	m3	35,27
3	1.2.2	Rocha dura (30%)	m3	15,12
4	1.3	Remoção lateral dos produtos resultantes da escavação, incluindo todos os trabalhos inerentes	m3	64,5
5	1.4	Aterro em camadas, devidamente compactadas e regadas, incluindo todos os acessórios inerentes a uma perfeita execução	m3	26,16
6	1.5	Transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes das escavações, incluindo carga, descarga e todos os trabalhos inerentes	m3	31,8
7	1.6	Fornecimento e espalhamento de betão de limpeza, C12/15, em constituição de base regularizada e nivelada de elementos em betão armado enterrados	m3	2,25
	1.7	Fornecimento, aplicação e vibração de betão armado, considerando-se a utilização de betão C 30/37, Aço A500NR e cofragens tradicionais, de acordo com as peças escritas e desenhadas do projeto da especialidade em execução de:		
8	1.7.1	Sapatas	m3	9,33
9	1.7.2	Muro	m3	5,85
10	1.8	Fornecimento e assentamento de alvenaria de blocos de betão, 50x20x10, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes, conforme peça desenhada nº 02 do projeto de Estruturas	m2	3,57
11	1.9	Fornecimento e colocação de brita 15/30, em execução de camada drenante do muro, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes	m3	7,55
12	1.10	Impermeabilização do muro no lado de contacto com o terreno com emulsão betuminosa aplicada como primário de impermeabilização, Imperkote F ou equivalente, seguido de Emulsão betuminosa (2 demãos), Imperkote F ou equivalente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	43,86
13	1.11	Fornecimento e colocação de boeiros em PVC, Ø 50mm, afastados de 5m, inclinação 1%, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes	UN	2
14	1.12	Fornecimento e assentamento de tout-venant de britagem, bem regado e compactado, incluindo regularização e nivelamento, todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m3	1,7
15	1.13	Fornecimento e assentamento de manta geotêxtil não tecida, 150g/m2, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes	m2	39,95
16	1.14	Assentamento de calçada de cubos regulares de calcário de vidro (0.05x0.05x0.05m), conforme estereotomia existente, sobre camada de pó de pedra com traço de cimento 1/10 (0.05m), anteriormente removida (artº 1.1), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento, bem como transporte para armazéns dos produtos sobranes	m2	17
17	1.15	Fornecimento e execução de reboco hidráulico preparado para exteriores, considerando-se corte com rebarbadora e colocação de alheta na junção com o reboco antigo, bem como colocação de rede de fibra de vidro com boa resistência aos álcalis no cimento com uma sobreposição de 30cm, na ligação entre betão e alvenaria, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	46,69
18	1.16	Fornecimento e aplicação de pintura com tinta aquosa de polissiloxano, para exterior, com acabamento liso e extra-mate, de elevada permeabilidade ao vapor de água, na cor branca, RAL 9010, em demãos necessárias para um perfeito recobrimento (min 2 demãos), incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	258,89
19	1.17	Fornecimento e assentamento de capeamento em pedra, idêntico ao existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	1,85
20	1.18	Assentamento de capeamento em pedra existente, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios inerentes a um perfeito acabamento	m2	1,85