Lista de artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	**Fazem parte integrante deste Articulado todos os trabalhos descritos nas Especificações Técnicas e Memória Descritiva, mesmo que não expressamente mencionadas nesta lista. Consequentente este Articulado não dispensa a consulta desses documentos, os quais deverão ser considerados na composição dos preços unitários de cada artigo.**		
	1	**Fornecimento e instalação de transformador seco DMA-C52-130/N de 400kVA e 10kV, incluindo todos os trabalhos e remoção de transfromador a óleo para vazadouro autorizado.**		
1	1.1	Fornecimento de transformador seco 400kVA a 10KV segundo a DMA-C52-130/N	UN	1
2	1.2	Fornecimento e colocação de cabos de MT LXHIOZ1(be) 1x240mm2 /16 8,7/15kV, fixo por abraçadeiras.	ml	30
3	1.3	Fornecimento e montagem de Caixas Fim de Cabo de Média Tensão para o cabo LXHIOZ1 (be) 1x240/16 8,7/15 kV a frio.	UN	6
4	1.4	Fornecimento e colocação de cabo de de Baixa Tensão XZ1 1x150mm2 (4 cabos)	ml	180
5	1.5	Fornecimento e instalação de Caixas Fim de cabo para cabo XZ1 1x150mm2	UN	8
6	1.6	Remoção e entrega de transformador a óleo existente a vazadouro autorizado com emissão de certificado.	UN	1
7	1.7	Ensaio de cabos de MT	vg	1

Avenida Rovisco Pais, n.º 1
Telef. 218417000 / Fax.
www.tecnico.ulisboa.pt