

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Execução de estaleiro completo, conforme normas e legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários, manutenção, bem como o seu desmonte total e limpeza da área no final da obra (Estaleiro e Local da Obra), incluindo todos os trabalhos e operações de gestão de resíduos resultantes da obra, tudo de acordo com a legislação em vigor, e montagem de todos os elementos de andaimes ou plataformas elevatórias necessárias para a execução dos trabalhos.	vg	1
	2	CONSTRUÇÃO CIVIL		
	2.1	Demolições		
2	2.1.1	Demolição dos panos principais de alvenaria dos nembos, incluindo todos os trabalhos de demolição manual ou mecânica, e transporte dos respectivos detritos a vazadouro de acordo com a legislação em vigor.	m2	173
	2.2	Trabalho de reabilitação		
3	2.2.1	Execução do prolongamento da laje de acordo com as peças desenhadas, incluindo o fornecimento e instalação de varões metálicos nervurados 8mm, microbetão autocompactante de classe C25/30, e picagem da laje em 3 cm incluindo a preparação e limpeza da superfície para betonagem	m3	1,51
4	2.2.2	Execução de buchas químicas, do tipo Sika AnchorFix-1 bi-componente, com 10cms de profundidade na laje de betão, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma boa execução para a fixação dos varões em U.	UN	408
5	2.2.3	Execução de parede de alvenaria em tijolo de barro ordinário de espessura de 15 cm, incluindo o fornecimento e aplicação de argamassa cimentícia de ligação entre fiadas de tijolo e fixação ao pilar de betão, de acordo com as boas práticas e métodos construtivos.	m2	173
6	2.2.4	Fornecimento e aplicação de varões de aço inox 6mm, do tipo AISI 304, de acordo com pormenor nas peças desenhadas (a cada 3 fiadas), incluindo a fixação nos panos de alvenaria existentes através de microdemolição e fixação com argamassa cimentícia.	UN	175
7	2.2.5	Execução de reboco cimentício com 2 cm de espessura sobre parede de alvenaria nova, incluindo fornecimento e aplicação de malha de fibra de vidro, na região com pelo menos 20 cm após o limite da laje, de acordo com as boas práticas e métodos construtivos.	m2	173
8	2.2.6	Pintura da parede reconstruída de alvenaria, restantes zonas do nembro, restantes pilares existentes no exterior do piso 2 e zonas de testa entre nembos, com aplicação de pelo menos uma demão de primário, e duas mãos de tinta 100% acrílica para exteriores, na cor de RAL 1013, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um bom acabamento.	m2	198,95