

Estimativa Orçamental

Empreitada de Manutenção do Parque de Estacionamento do Tribunal

NOTA 1:	Não constituindo este documento, uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser lido obrigatoriamente, tendo em conta o conjunto das Peças Desenhadas e Peças Escritas que constituem a consulta, assim como as cláusula técnicas do Caderno de Encargos.				
NOTA 2:	Os eventuais entulhos e lixos resultantes dos trabalhos executados durante o decorrer da obra, deverão ser removidos com regularidade, incluindo o transporte e depósito a vazadouro autorizado, bem como o cumprimento das especificações do Plano de Gestão de Resíduos.				
NOTA 3:	Todas as denominações e marcas comerciais referidas servem unicamente para definir o nível de qualidade, acabamento e gama de materiais que se pretendem para a obra em questão, entendendo-se que serão possíveis outras do mesmo tipo ou equivalentes, desde que sejam aprovados pelo Dono de Obra e/ou Projectista.				
NOTA 4:	Todos os preços, tanto unitários como totais, deverão ser arredondados a duas casas decimais.				
Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Pr. Unit	Pr. Total
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1.1	Montagem,construção, manutenção, desmontagem e demolição do eslaleiro	vg	1,00		0,00 €
1.2	Execução de todos os trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respectivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde no trabalho e de polícia das vias públicas.	vg	1,00		0,00 €
1.3	Execução de trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventias que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar.	vg	1,00		0,00 €
1.4	Fornecimento de telas finais dos trabalhos realizados em cópia e suporte informático, incluindo "croquis", se necessário.	vg	1,00		0,00 €
1.5	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) de acordo com o Decreto-Lei nº 46/2008 e conforme indicação do projecto, respectiva adaptação contínua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao seu registo e entrega à Fiscalização de comprovativos previstos pela lei.	vg	1,00		0,00 €
1.6	Aplicação de Fichas de Segurança conforme indicação do projecto, respectiva adaptação contínua à realidade da obra, nomeadamente ao preenchimento periódico de tabelas, procedendo ao seu registo e entrega à Fiscalização de comprovativos previstos pela lei.	vg	1,00		0,00 €
1.7	Montagem e desmnontagem de andaimes	vg	1,00		0,00 €
1.8	Montagem e desmontagem de barreiras físicas para execução dos trabalhos por fases	vg	1,00		0,00 €
2	REDE DE ILUMINAÇÃO				
2.1	Fornecimento e montagem de:				
2.1.1	Interruptor Crepuscular para comando da iluminação exterior	un	1,00		0,00 €
2.1.2	Armadura exterior (escadas de acesso)	un	24,00		0,00 €
2.1.3	Armadura estanque 1x1500mm	un	2,00		0,00 €
2.1.4	Lâmpada Led 600mm e adaptação da luminária para tecnologia Led	un	2,00		0,00 €
2.1.5	Lâmpada Led 1200mm	un	1,00		0,00 €
2.1.6	Lâmpada Led 1500mm	un	36,00		0,00 €
2.1.7	Armadura de emergência	un	72,00		0,00 €
2.1.8	Inversor em caixa estanque para proteção do ventilador	un	1,00		0,00 €
2.1.9	Material para afastamento das caixas de derivação à parede na arrecadação onde se verificam infiltrações	vg	1,00		0,00 €
2.1.10	Reaperto dos quadros elétricos de potência, excluindo os quadros de ventilação	vg	1,00		0,00 €
2.1.11	Verificação do funcionamento do sistema de deteção de incêndio e de monóxido de caVerificação do funcionamento do sistema de deteção de incêndio e de monóxido de carbono	vg	1,00		0,00 €
3	PINTURA DE PAVIMENTOS				
3.1	Pintura de pavimento de estacionamento com tinta epoxy 2 componentes de alto desempenho:				
3.1.1	Delimitação de lugares de estacionamento	m	3395,00		0,00 €
3.1.2	Simbolos	un	48,00		0,00 €
3.1.3	Passadeiras com L=0,90m de largura	m	2220,00		0,00 €
3.1.4	Passadeiras com L=0,42m de largura	m	117,00		0,00 €
4	PINTURAS PAREDES E PILARES				
4.1	Pintura de paredes de betão com aplicação de primário, 2 demãos em tinta plástica lisa mate na cor branca e marcação e pintura de barra na cor azul e rodapé na cor cinza	m2	3910,00		0,00 €
4.2	Pintura de pilares com aplicação de primário, 2 demãos em tinta plástica lisa mate na cor branca e marcação e pintura de barra na cor azul e rodapé na cor cinza	m2	1560,00		0,00 €
4.3	Pintura de marcas e numeração em paredes e pilares, idênticas às existentes	vg	1,00		0,00 €
5	REDE DE DRENAGEM				
5.1	Desmontagem de rede de drenagem suspensa para verificação de capacidade de escoamento dos diversos componentes	vg	1,00		0,00 €
5.2	Limpeza com jato de água de caleiras e reaplicação das mesmas	m	50,00		0,00 €

5.3	Limpeza com jato de água de tubagens e reaplicação das mesmas	m	30,00		0,00 €
5.3	Fornecimento e montagem de caleiras em PVC Ø 150mm	m	50,00		0,00 €
5.4	Fornecimento e montagem de tubos de queda Ø 75mm, incluindo acessórios	m	30,00		0,00 €
5	OUTROS				
6.1	Reparações pontuais de paredes com recurso a picagem e execução de remates com argamassas adequadas	vg	1,00		0,00 €
					0,00 €