

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Gerais		
	1.1	Estaleiro (preço incluído nos restantes trabalhos)		
1	1.1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, de acordo com as Condições Técnicas Gerais.	vg	0
2	1.1.2	Montagem, manutenção e desmontagem de andaimes, incluindo barreiras e proteções para o funcionamento turístico condicionado, de acordo com as Condições Técnicas Gerais.	vg	0
3	1.1.3	Fornecimento de placa de obra, de acordo com as Condições Técnicas Gerais.	UN	0
	1.2	Estudo e Registo		
4	1.2.1	Registo fotográfico e gráfico das intervenções, incluindo o mapeamento de patologias, de acordo com as Condições Técnicas Especiais	vg	1
5	1.2.2	Realização de Relatórios Intercalares, de acordo com as Condições Técnicas Especiais.	UN	3
6	1.2.3	Compilação e realização do Relatório Final, incluindo peças escritas, peças desenhadas e registos fotográficos, fornecido em formato impresso e digital (memória flash USB, com as pastas e ficheiros devidamente organizados), de acordo com as Condições Técnicas Especiais.	UN	1
	2	Sala das Armas		
	2.1	Tecto		
	2.1.1	Conservação e restauro do tecto abobadado policromado, incluindo a sanca em estuque policromado, de acordo com as Condições Técnicas Especiais.		
7	2.1.1.1	Conservação do madeiramento estrutural no extradorso do tecto	m2	80
8	2.1.1.2	Pintura mural do intradorso do tecto (12,57m X 5,45m)	m2	77
9	2.1.1.3	Sanca (0,60m alt.)	ml	37
	2.2	Paredes		
	2.2.1	Conservação e restauro dos rebocos, lambris de azulejo e molduras de vãos, de acordo com as Condições Técnicas Especiais.		
10	2.2.1.1	Tratamento dos rebocos, incluindo pintura	m2	60
11	2.2.1.2	Lambris de azulejo (unidades azulejares com 14,0cm x 14,0 cm)	m2	26
12	2.2.1.3	Molduras dos vãos em pedra, incluindo soleiras (referência média das molduras: 2,90m X 0,12m X 0,40m)	UN	5
	2.3	Carpintarias		
	2.3.1	Conservação e restauro das carpintarias, incluindo beneficiação de portas, caixilharias e ferragens, de acordo com as Condições Técnicas Especiais.		
13	2.3.1.1	Portas interiores completas, com caixilharias e ferragens	UN	4
	3	Sala Amarela		
	3.1	Tecto		
	3.1.1	Conservação e restauro do tecto abobadado em estuque policromado, com ornamentação em alto relevo em branco, da Sala Amarela, incluindo a sanca em estuque, de acordo com as Condições Técnicas Especiais.		
14	3.1.1.1	Conservação do madeiramento estrutural no extradorso do tecto	m2	51
15	3.1.1.2	Intradorso do tecto com decoração relevada e policromada (7,38m X 5,35m)	m2	48
16	3.1.1.3	Sanca (0,60m alt.)	ml	26
	3.2	Paredes		
	3.2.1	Conservação dos tecidos adamascados (incluindo frisos de madeira), rebocos, lambris de azulejo, e molduras de vãos (incluindo decorações em estuque), de acordo com as Condições Técnicas Especiais.		
17	3.2.1.1	Substituição dos tecidos, incluindo a substituição do tecido de suporte e do sistema de fixação (painéis de 1,3m X 3)	m2	52

18	3.2.1.2	Tratamento dos rebocos das paredes, sob o revestimento têxtil	m2	50
19	3.2.1.3	Lambris de azulejo (unidades azulejares com 14,0cm x 14,0 cm)	m2	19
20	3.2.1.4	Molduras dos vãos em pedra, incluindo soleiras, e cornijas e frontões em estuque (Referência média das molduras: 2,90m X 0,12m X 0,40m)	UN	4
	3.3	Carpintarias		
	3.3.1	Conservação e restauro das carpintarias, e beneficiação de portas, caixilharias e ferragens, de acordo com as Condições Técnicas Especiais.		
21	3.3.1.1	Portas interiores completas, com caixilharias e ferragens	UN	2
	3.4	Trabalhos Acessórios		
	3.4.1	Revisão da instalação elétrica na Sala Amarela, incluindo a substituição de tomadas e interruptores, de acordo com as Condições Técnicas Especiais		
22	3.4.1.1	Tomadas	UN	4
23	3.4.1.2	Interruptores	UN	2
	4	Sala Azul		
	4.1	Tecto		
	4.1.1	Conservação e restauro do tecto abobadado em estuque policromado, com ornamentação em alto relevo em branco, incluindo a sanca em estuque, de acordo com as Condições Técnicas Especiais.		
24	4.1.1.1	Conservação do madeiramento estrutural no extradorso do tecto	m2	43
25	4.1.1.2	Intradorso do tecto com decoração relevada e policromada, incluindo sanca (5,41m X 5,24m)	m2	40
	4.2	Paredes		
	4.2.1	Conservação dos tecidos adamascados (incluindo frisos de madeira), rebocos, lambris de azulejo, e molduras de vãos (incluindo decorações em estuque), de acordo com as Condições Técnicas Especiais.		
26	4.2.1.1	Substituição dos tecidos, incluindo a substituição do tecido de suporte e do sistema de fixação (painéis de 1,3m X 3)	m2	34
27	4.2.1.2	Tratamento dos rebocos das paredes, sob o revestimento têxtil	m2	34
28	4.2.1.3	Lambris de azulejo (unidades azulejares com 14,0cm x 14,0 cm)	m2	13
29	4.2.1.4	Molduras dos vãos em pedra, incluindo soleiras, e cornijas e frontões em estuque (Referência média das molduras: 2,90m X 0,12m X 0,40m)	UN	5
	4.3	Carpintarias		
	4.3.1	Conservação e restauro das carpintarias e beneficiação de portas, caixilharias e ferragens, de acordo com as Condições Técnicas Especiais.		
30	4.3.1.1	Portas interiores completas, com caixilharias e ferragens	UN	3
	4.4	Trabalhos Acessórios		
	4.4.1	Revisão da instalação elétrica na Sala Azul, incluindo a substituição de tomadas e interruptores, de acordo com as Condições Técnicas Especiais		
31	4.4.1.1	Tomadas	UN	3
32	4.4.1.2	Interruptores	UN	5
	5	Trabalhos Acessórios		
33	5.1	Conservação da divisão anexa à Sala de Armas (Cubelo Norte), incluindo o tratamento de rebocos de paredes e tecto, e a remoção de aparelhagem elétrica não funcional, de acordo com as Condições Técnicas Especiais.	m2	20
34	5.2	Restauro da caixilharia da janela da sala do Cubelo, incluindo execução de negativo para passagem de cabo para o exterior, com tampa, remoção de ventoinha, e reposições de vidros e bites. Todos os trabalhos serão previamente aprovados pela fiscalização.	vg	1
35	5.3	Avaliação e substituição de tubagem de água instalada à vista e embutida no cubelo. Inclui todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários, à substituição. O trabalhos métodos e materiais terão de ser aprovados previamente pela fiscalização	vg	1
36	5.4	Execução de Alçapão de 60x60cm em teto de cubelo, compatível com revestimentos e acabamento existente ou a executar. Inclui todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários.	UN	1