

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Ramal de BT (Alimentação do PT à Portinhola P100)		
1	1.1	Fornecimento e montagem de cabo 2 x LXV 3x1x400 mm ² + LXV 1x400 mm ²	m	30
	2	Portinhola P1000		
2	2.1	Fornecimento e instalação de Portinhola P1000; conforme projeto de alteração	UN	1
	3	Alimentação ao Quadro de Colunas do R/C, a partir da P1000		
	3.1	Fornecimento e montagem de:		
3	3.1.1	Caminho e cabos 300x50 mm em PVC, com tampa, incluindo a respetiva fixação	m	33
4	3.1.2	Cabo 2 x (FXZ1 (frt, zh) 3x1x185 mm ²) + FXZ(frt,zh) 1x185 mm ²	m	43
	4	Diversos		
5	4.1	Trabalhos de construção civil e serralharia associados à instalação da Portinhola P1000 e da alimentação ao Quadro de Colunas a partir desta, tais como: preparação do local para a instalação da P1000, perfuração de parede em diversos locais, atravessamento de envidraçado, etc.	vg	1
6	4.2	Selagem corta fogo nas zonas de atravessamento de paredes.	UN	3
7	4.3	Realização de ligações de energias em TET BT, ao mercado de forma a não perturbar o regular funcionamento - sem interrupção do fornecimento de energia das atividades do Mercado.	vg	1