

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos necessários ao normal desenvolvimento da obra, condições de segurança e higiene no trabalho, instalações do empreiteiro, proteções necessárias, andaimes, equipamentos e demais meios para cumprimento do Plano de Trabalhos, este sujeito à aprovação do dono de obra.	vg	1
2	1.2	Colocação de proteções do local de trabalhos, incluindo as proteções do mobiliário, as proteções para passagem de pessoas e a remoção após a conclusão dos trabalhos.	vg	1
3	1.3	Gestão de resíduos de construção e demolição (RCD), garantindo a recolha selectiva e o encaminhamento de entulhos e material excedente para destino final adequado, através de operadores de transporte e de gestão licenciados, de acordo com os procedimentos legais em vigor e como o previsto no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRC&D), aprovado pelo dono de obra.	vg	1
	2	PINTURAS		
	2.1	Pintura a duas demãos com tinta de emulsão plástica do tipo "Nováqua HDI" da "CIN", ou equivalente, na cor branca, para exteriores. Incluindo remoção das tintas soltas, preparação das bases, todos os trabalhos e todos os materiais necessários.		
4	2.1.1	Em tetos abobadados do corredor exterior do claustro	m2	464,55
	2.2	Pintura a duas demãos com tinta de emulsão plástica do tipo "Nováqua HDI" da "CIN", ou equivalente, na cor S0505Y, para exteriores. Incluindo remoção das tintas soltas, preparação das bases, todos os trabalhos e todos os materiais necessários.		
	2.2.1	Em paredes do corredor exterior do claustro		
5	2.2.1.1	Paredes exteriores, acima dos arcos e das colunas	m2	102,56
6	2.2.1.2	Paredes interiores	m2	892,08
	2.3	Pintura dos tetos, com tinta aquosa, na cor branca, do tipo "Vinylmattl" da CIN, ou equivalente, nas demãos necessárias a um bom acabamento. Incluindo remoção das tintas soltas, preparação das bases, todos os trabalhos e todos os materiais necessários.		
	2.3.1	Em tetos do corredor de acesso às escadas do Senado, no rés do chão		
7	2.3.1.1	Zona do AHP	m2	16,85
8	2.3.1.2	Zona do hall	m2	5,9
9	2.3.1.3	Zona das telefonistas	m2	22,25
10	2.3.1.4	Zona da entrada pelo claustro	m2	23,6
11	2.3.1.5	Face inferior dos dois arcos de acesso às escadas do Senado	m2	5,5
12	2.3.2	Em tetos do corredor da comunicação social, no rés do chão	m2	16,3
13	2.3.3	Em tetos do átrio principal, no rés do chão	m2	270,19
14	2.3.4	Em tetos do corredor do CAC, no rés do chão	m2	31,99
15	2.3.5	Em tetos do patim da escada do CAC, no rés do chão	m2	8,8
	2.3.6	Em tetos das salas das comissões, no rés do chão		
16	2.3.6.1	Sala 1	m2	116,43
17	2.3.6.2	Sala 2	m2	89,81
18	2.3.6.3	Sala 3	m2	97,78
	2.3.7	Em tetos do corredor do GABSG e dos Sec. Da Mesa, na Sobreloja		
19	2.3.7.1	No hall do elevador das lagartas	m2	17,06

20	2.3.7.2	Na zona do GABSG	m2	58,12
21	2.3.7.3	Na zona dos Sec. da Mesa	m2	35,4
22	2.3.8	Em teto real do corredor da ala noroeste, na Sobreloja	m2	66,07
23	2.3.9	Em teto do hall do WC sob o posto médico, na Sobreloja	m2	4,61
24	2.3.10	Em teto do corredor do elevador da DMC, no Andar Nobre	m2	8,23
25	2.3.11	Em teto do corredor do Salão Nobre, no Andar Nobre	m2	99,55
26	2.3.12	Em teto da sala do elevador das lagartas, no Andar Nobre	m2	19,55
27	2.3.13	Em teto do corredor do novo posto médico e elevador, no Andar Nobre	m2	40,24
	2.4	Beneficiação e pintura das paredes, com tinta aquosa, na cor S0505 Y, do tipo "Vinylmatt" da CIN, ou equivalente, nas demãos necessárias a um bom acabamento. Incluindo remoção das tintas soltas, preparação das bases, todos os trabalhos e todos os materiais necessários.		
	2.4.1	Em paredes do corredor de acesso às escadas do Senado, no rés do chão		
28	2.4.1.1	Zona do AHP	m2	169,94
29	2.4.1.2	Zona do hall	m2	62,03
30	2.4.1.3	Zona das telefonistas	m2	245,82
31	2.4.1.4	Zona da entrada pelo claustro	m2	242
32	2.4.2	Em paredes do corredor da comunicação social, no rés do chão	m2	106,84
	2.4.3	Em paredes do átrio principal, no rés do chão		
33	2.4.3.1	Zona do Camões	m2	25,5
34	2.4.3.2	Zona da Escadaria Nobre	m2	69
35	2.4.3.3	Zona da entrada	m2	25,5
36	2.4.4	Em paredes do corredor do CAC, parede do lado da janela e nichos das janelas, no rés do chão	m2	140,23
	2.4.5	Em paredes do patim da escada do CAC e em paredes do nicho das janelas, no rés do chão		
37	2.4.5.1	Na parede do lado do CAC e nas paredes do patim da escada	m2	37,18
38	2.4.5.2	Nas paredes do nicho da janela, do rés do chão até à sobreloja	m2	27,78
	2.4.6	Em paredes das salas das comissões, no rés do chão		
39	2.4.6.1	Sala 1	m2	131,19
40	2.4.6.2	Sala 2	m2	116,77
41	2.4.6.3	Sala 3	m2	122,87
	2.4.7	Em paredes do corredor do GABSG e dos Sec. da Mesa, na Sobreloja		
42	2.4.7.1	No hall do elevador das lagartas	m2	77,87
43	2.4.7.2	Na zona do GABSG	m2	243,38
44	2.4.7.3	Na zona dos Sec. da Mesa	m2	131,45
45	2.4.8	Em paredes do corredor da ala noroeste, na Sobreloja	m2	853,15
46	2.4.9	Em paredes do hall do WC sob o posto médico, na Sobreloja	m2	36,85
47	2.4.10	Em paredes do corredor à volta do claustro, entre o lambim e a sanca, no Andar Nobre	m2	386,92
48	2.4.11	Em paredes do corredor do elevador da DMC, no Andar Nobre	m2	30,5
	2.4.12	Em paredes do corredor entre a sala D. Maria e a sala de visitas, no Andar Nobre		
49	2.4.12.1	Em paredes do corredor da sala de visitas, entre o lambim e a sanca	m2	68,01
50	2.4.12.2	Em paredes da sala do elevador das lagartas	m2	70,63
51	2.4.12.3	Em paredes do corredor do Salão Nobre	m2	180,76
52	2.4.12.4	Em paredes do corredor da Sala Lisboa	m2	148
53	2.4.12.5	Em paredes do corredor dos elevadores e dos WC	m2	260,48
54	2.4.12.6	Em paredes do corredor entre a sala D. Maria e o corredor da escada de emergência	m2	282,89

55	2.4.12.7	Em paredes do corredor do novo posto médico	m2	29,32
	2.5	Beneficiação e pintura a tinta de esmalte, das portas dos quadros elétricos e de comunicações, na cor S0505 Y, nas demãos necessárias a um bom acabamento. Incluindo remoção das tintas soltas, lixagem, preparação das bases, todos os trabalhos e todos os materiais necessários.		
56	2.5.1	No corredor das escadas do senado, no rés do chão, com 65 x 95 cm	UN	3
57	2.5.2	No corredor noroeste, na Sobreloja, com 70 x 90 cm	UN	11
58	2.5.3	No corredor noroeste, na Sobreloja, com 1,17 x 1,77 m	UN	1
59	2.5.4	No corredor à volta do claustro, no Andar Nobre, com 95 x 95 cm	UN	1
60	2.5.5	No corredor da DMC, no Andar Nobre, com 65 x 95 cm	UN	1
61	2.5.6	No corredor da DMC, no Andar Nobre, com 45 x 65 cm	UN	1
62	2.5.7	Na sala do elevador das lagartas, no Andar Nobre, com 65 x 95 cm	UN	1
	3	REPARAÇÕES EM PAREDES E TETOS		
63	3.1	Reparações pontuais em paredes e tetos, que consistem em alegamento e echimento de fissuras, picagem e enchimento de estuques, barramentos e lixagem. Incluindo remoção das tintas soltas, todos os trabalhos e todos os materiais necessários. Considera-se que as reparações não ultrapassarão os 5% da área total.	m2	380
64	3.2	Reparações pontuais em paredes de gesso cartonado, no haal do WC sob o posto médico. Incluindo substituição de gesso cartonado danificado, remates e barramentos, todos os trabalhos e todos os materiais necessários.	m2	2
65	3.3	Fornecimento e instalação de novas forras para os quipamentos de AVAC, instalados nas vergas das janelas das salas 1 a 3 das comissões, no rés do chão, compostas por 3 peças em contraplacado marítimo pintado a tinta de esmalte branca. Incluindo dobradiças em Inox Latonado, parafusos de embeber encaixe cruz em latão, todos os trabalhos e todos os materiais necessários. A primeira peça será instalada junto à janela, a segunda peça será fixa à primeira com dobradiças de piano e no lado oposto será aparafusada à estrutura, a terceira peça será fixa à estrutura e com abertura para instalação da grelha existente. Dimensões: 1ª peça com 60 x 150 cm 2ª peça com 43 x 150 cm 3ª peça com 50 x 150 cm	UN	7
	4	DIVERSOS		
66	4.1	Limpezas gerais do local de intervenção e serventias, incluindo o transporte de materiais sobantes e gestão de resíduos.	vg	1