

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTO E OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios incluídos todos os trabalhos necessários	UN	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo.	UN	1
3	1.3	Fornecimento e elaboração do plano de segurança e saúde da empreitada.	UN	1
4	1.4	Desenvolvimento e implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição da empreitada..	UN	1
	2	ELEVADOR E OUTROS		
5	2.1	Fornecimento e montagem de elevador Modelo "O3G_5010" ou equivalente, da ORONA ou semelhante, com as seguintes características: 630 kg / 8 pessoas, 1m/s velocidade, 3 paragens - 6700mm, contra peso lateral incluindo todos os trabalhos e materiais para a sua montagem e seu bom funcionamento. CABINA : Dimensões de 1100X1400X2200mm (LxPxH), com acabamento interior a vidro panorâmico, corrimão inoxidável, iluminação com apagamento automático, piso em PVC-High SC05 - Grey Silver. PORTAS DE PATAMAR: Telescópicas (3Un), visor grande (3un) 800mm2000mm, Aço inox (plus) - ST02 (3un). PORTAS DE CABINA: Telescópicas 2 folhas, visor grande solid 800mm2000mm, Aço inox (plus) - ST02, Cortina fotoelétrica. OUTROS: Alarme e iluminação de emergência, botões de abertura de portas, indicador luminoso e acústico de sobrecarga, teleserviço orona, sistema de bombeiros com caixa de emergência com chave, sistema de voz, botão de fecho de portas, escada poço, iluminação recinto.	vg	1
6	2.2	Fornecimento e montagem de estrutura autoportante com perfis metálico (de acordo com o projeto estrutural), com lacagem, cor branca, revestimento da estrutura em vidro laminado 5+5mm, com fixações tipo "garras", incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para a sua montagem, assim como todos os acessórios de fixação, tudo de acordo com o projecto de pormenores do mesmo.	vg	1
7	2.3	Fornecimento e execução de poço em betão armado e blocos de cimento com altura de 1000m, movimento de terras e cortes de de piso, remoção de entulho da responsabilidade do empreiteiro incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para a sua execução, tudo de acordo com o projecto de pormenores do mesmo.	vg	1
8	2.4	Fornecimento e execução de passagem de cabos de alimentação e linhas telefónicas do quadros geral até ao quadro de comandos do elevador.	vg	1
9	2.5	Execução de ensaios, inspecções e certificações necessárias de modo a estar pronto a funcionar.	vg	1