Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	**ESTALEIRO E TRABALHOS DIVERSOS**		
	1.1	**ESTALEIRO**		
1	1.1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro principal, secundário ou qualquer outra instalação provisória de apoio à execução dos trabalhos, de acordo com o artigo 350.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, e alterações posteriores. Inclui as instalações, redes provisórias de água, águas residuais, águas pluviais, eletricidade e de meios de comunicação, vias internas de circulação e todos os demais elementos necessários à montagem e construção dos mesmos para o conjunto dos trabalhos incluídos na empreitada, bem como limpeza, vedação e sinalização, regularização de terrenos e limpeza de entulhos, de acordo com as diversas peças do projeto.	vg	1
2	1.1.2	Manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos da empreitada.	vg	1
3	1.1.3	Fornecimento e montagem de painel de publicidade a colocar nas frentes de trabalho com, no mínimo, os seguintes elementos: designação da obra, entidade adjudicante, adjudicatário, valor da adjudicação, prazo, data provável de conclusão, entidade financiadora, equipa projetista e fiscalizadora, com a apresentação dos respetivos logotipos, de acordo com as indicações da Fiscalização e a legislação em vigor. Inclui a sua remoção final a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante.	UN	1
4	1.1.4	Fornecimento e montagem de painel de comunicação a colocar na obra com, no mínimo, os seguintes elementos: entidade, designação do projeto, objetivo, investimento total, apoio financeiro da União Europeia e apoio financeiro nacional, com a montagem dos respetivos logotipos (Portugal 2020, POSEUR, União Europeia), de acordo com o manual de normas do Portugal 2020/POSEUR. Inclui a sua remoção final a vazadouro licenciado da responsabilidade da Entidade Executante.	UN	1
	1.2	**SEGURANÇA E SAÚDE**		
5	1.2.1	Sinalização da(s) frente(s) de trabalho, de acordo com o Plano de Segurança e Saúde e eventuais Planos de Sinalização Temporária, atendendo às diversas disposições legais em vigor.	vg	1
6	1.2.2	Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde constante do processo de concurso, a validar pelo Coordenador de Segurança e Saúde e a aprovar pelo Dono da Obra previamente ao início da empreitada, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro.	vg	1
7	1.2.3	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, e de acordo com as indicações do Coordenador de Segurança e Saúde.	vg	1
8	1.2.4	Fornecimento dos elementos necessários à elaboração da Compilação Técnica da obra, nos termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro, anteriormente à Receção Provisória da obra.	vg	1
	1.3	**RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO**		
9	1.3.1	Desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com os trabalhos previstos no projeto, nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, e demais legislação complementar.	vg	1
10	1.3.2	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, aprovado pelo Dono de Obra, nos termos do Decreto-lei n.º 46/2008, de 12 de março, e demais legislação complementar.	vg	1
	1.4	**TELAS FINAIS**		
11	1.4.1	Elaboração e fornecimento das telas finais da obra, de acordo com o executado e abrangendo toda a empreitada, em suporte informático (CD/DVD) e papel (três cópias), realizada de acordo com as indicações da Fiscalização.	vg	1
	2	**PLANTAÇÃO ESPÉCIES ARBÓREAS**		
	2.1	**Plantação de árvores incluíndo o fornecimento das espécies, abertura e enchimento de covas, adubação, fertilização, tutoragem dupla e primeira rega. Assim como todos os trabalhos e materiais necessários.**		
12	2.1.1	AG Alnus glutinosa P.A.P 12cm, altura 3.00 a 4,00m	UN	15

13	2.1.2	Bc Betula celtiberica P.A.P 12cm, altura 3.00 a 4,00m	UN	70
14	2.1.3	Ce Casuarina equisetifolia P.A.P 8cm, altura 1.50 a 2.00m	UN	45
15	2.1.4	Ca Celtis australis P.A.P 12cm, altura 3.00 a 4,00m	UN	119
16	2.1.5	Fa - Fraxinus angustifolia P.A.P 12cm, altura 3.00 a 4,00m	UN	27
17	2.1.6	Lt - Liriodendrum tulipifera P.A.P 12cm, altura 3.00 a 4,00m	UN	6
18	2.1.7	Ph - Platanus x hispanica P.A.P 12cm, altura 3.00 a 4,00m	UN	11
19	2.1.8	Pn - Populus nigra var. Italica P.A.P 12cm, altura 3.00 a 4,00m	UN	38
20	2.1.9	Sa- Salix atrocinera P.A.P 12cm, altura 3.00 a 4,00m	UN	39
21	2.1.10	Sn Sambucus nigra P.A.P 12cm, altura 3.00 a 4,00m	UN	25
	3	**LIMPEZA FINAL**		
22	3.1	Limpeza geral final de toda a intervenção, com remoção da sujidade e dos resíduos e imperfeições resultantes do decurso e execução da obra.	vg	1