



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro com todas as condições necessárias para receber a fiscalização segundo legislação em vigor, incluindo plano de segurança e saúde no trabalho, sinalização viária e todos os equipamentos de proteção coletiva e individual para os intervenientes na obra.	vg	1
2	1.2	Execução de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, incluindo transporte do material a vazadouro licenciado.	vg	1
	2	PAVIMENTAÇÃO		
3	2.1	Limpeza da plataforma da estrada, incluindo remoção de britas soltas e pavimento degradado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	2604
4	2.2	Fornecimento e aplicação da camada de desgaste com betão betuminoso a quente, com 0,05 m de espessura após recalque, incluindo rega de colagem, compactação e selagem.	m2	2604
	3	SINALIZAÇÃO		
5	3.1	Fornecimento e colocação de sinalização vertical, incluindo postes de fixação, fundação em betão, todos os movimentos de terras e demais trabalhos e materiais necessários.	UN	12
6	3.2	Fornecimento e execução de sinalização horizontal a quente com tinta refletora a branco com largura de 0,12 e/ou 0,15 m, incluindo todos os trabalhos necessários.	ml	6200
7	3.3	Raias oblíquas paralelas	m2	15
8	3.4	Triângulos de cedência de prioridade	UN	1
9	3.5	Fornecimento e execução de sinalização horizontal a quente com tinta refletora a branco com largura de 0,30 m, incluindo todos os trabalhos necessários.	ml	100