

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de Estaleiro de acordo com a legislação em vigor, incluindo vedação da obra, entradas protegidas com redes, andaimes e tapumes necessários para garantir a proteção da circulação das pessoas.	vg	1
2	1.2	Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente e especificações técnicas, ou outras medidas de segurança necessárias, todos os trabalhos e materiais necessários.	vg	1
3	1.3	Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, conforme legislação em vigor e sua implementação em obra	vg	1
	2	Rua Principal		
4	2.1	Limpeza de bermas, valetas e plataforma existente.	m2	8050
5	2.2	Abertura de caixa de espessura variável em formação de base de pavimentos e o seu enchimento com tout-venat, onde necessário de acordo com indicação da fiscalização.	m2	180
6	2.3	Regularização da plataforma existente com AC 20 Reg 50/70, incluindo rega betuminosa.	TON	208,68
7	2.4	Camada de desgaste com 0,05m de espessura, incluindo rega betuminosa.	m2	5750