

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no Caderno de Encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro para execução de empreitada incluindo sinalização da obra, proteção de pessoas e bens, acessos e/ou desvios provisórios, bem como limpeza final dos trabalhos. Implementação em obra do plano de gestão de resíduos de construção e demolição conforme normas em vigor, execução de todos os trabalhos e implementação das medidas, metodologias de triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados taxas e montagem de equipamentos e serviços, transportes a vazadouro autorizado e todos os equipamentos necessários à boa execução dos trabalhos descritos	vg	1
2	1.2	Elaboração e fornecimento do plano de segurança da obra, implementação do mesmo, depois de aprovado pelo dono de obra, de acordo com descrição do Caderno de Encargos.	vg	1
	2	Sabrosa		
3	2.1	Desmontagem de cobertura de placas de fibrocimento e elementos de fixação, em cobertura inclinada de duas águas em edifício, incluindo plastificação, etiquetagem e paletização das placas com meios e equipamentos adequados, e carga mecânica do material desmontado para camião	m2	365
4	2.2	Transporte de elementos de fibrocimento procedentes da demolição, a operador licenciado de gestão de resíduos, previamente plastificados e paletizados.	m2	365
5	2.3	Demolição completa de elementos de edifício em pedra por equipamento adequado, incluindo baldeação para camião e proteção de zonas envolventes.	vg	1
6	2.4	Transporte de elementos sobrantes da demolição a operador licenciado, incluindo taxa por entrega de gestão de resíduos.	vg	1
7	2.5	Desmontagem de cobertura de edifícios contíguos ao referido em 1.1, incluindo incluindo baldeação para camião e proteção de zonas envolventes.	m2	178
8	2.6	Transporte de elementos sobrantes da demolição a operador licenciado, incluindo taxa por entrega de gestão de resíduos.	vg	1
9	2.7	Execução de limpeza final do terreno, incluindo transporte a vazadouro de produtos sobrantes da mesma.	vg	1
	3	Celeirós		
10	3.1	Desmontagem de cobertura de placas de fibrocimento e elementos de fixação, em cobertura inclinada de duas águas no edifício anexo ao Centro de Dia S. Pedro de Celeirós, incluindo plastificação, etiquetagem e paletização das placas com meios e equipamentos adequados, e carga mecânica do material desmontado para camião	m2	96
11	3.2	Transporte de elementos de fibrocimento procedentes da demolição, a operador licenciado de gestão de resíduos, previamente plastificados e paletizados.	m2	96
12	3.3	Demolição completa de elementos de edifício em pedra por equipamento adequado, incluindo baldeação para camião e proteção de zonas envolventes.	vg	1
13	3.4	Transporte de elementos sobrantes da demolição a operador licenciado, incluindo taxa por entrega de gestão de resíduos.	vg	1
14	3.5	Execução de limpeza final do terreno, incluindo transporte a vazadouro de produtos sobrantes da mesma.	vg	1